DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
ODBOR STAVEB DRAH
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
územní pracoviště Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Č. ZÁMĚRU ISSŘ:	Z/2025/215644	VYŘIZUJE:	Ing. Kateřina Žižková
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ:	R/2025/228003	TEL.:	+420 601 208 467
SPIS. ZN.:	SZ DESU/031424/25	E-MAIL:	katerina.zizkova@desu.gov.cz
Č.J.:	DESU/122/038884/26		

DATUM: 21.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou zastupuje právnická osoba: **EXprojekt s.r.o., IČO 29285801, Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno 19** (dále jen „stavebník“) podal dne 20.11.2025 žádost o povolení záměru na stavbu dráhy:

Rekonstrukce ŽST Tišnov II.

v rozsahu:
PS 01-27-01 ŽST Tišnov, technologie vakuového odsávání
SO 01-16-01 ŽST Tišnov, železniční spodek
SO 01-16-02 ŽST Tišnov, nástupiště
SO 01-16-03 ŽST Tišnov, sanitární nástupiště
SO 02-19-02 TÚ Kuřim - Tišnov, most v km 29,271
SO 02-19-04 TÚ Kuřim - Tišnov, opěrná zeď v km 29,407 - 29,502
SO 01-19-02 ŽST Tišnov, opěrná zeď v km 29,517 - 29,566
SO 01-19-03 ŽST Tišnov, most v km 29,765
SO 04-19-01 TÚ Nedvědice - Tišnov, propustek v km 94,091
SO 01-06-42 ŽST Tišnov, přeložky kabelových vedení nn VO
SO 01-22-01.1 ŽST Tišnov, zbrojení souprav vodou
SO 01-22-03.1 ŽST Tišnov, přípojka kanalizace provozní budovy - dešťová
SO 01-22-09 ŽST Tišnov, rekonstrukce kanalizace pod mostem v km 29,765
SO 01-22-10 ŽST Tišnov, kanalizace vakuového odsávání
SO 01-22-11 ŽST Tišnov, dešťová kanalizace
SO 01-22-12 ŽST Tišnov, přípojka kanalizace budovy RZZ - splašková
SO 01-22-13 ŽST Tišnov, přípojka kanalizace budovy RZZ - dešťová
SO 01-22-14 ŽST Tišnov, vodovodní přípojka budovy RZZ
SO 01-22-15 ŽST Tišnov, přípojka kanalizace vakuového odsávání
SO 01-22-18 ŽST Tišnov, dešťová kanalizace přístřešku na kola
SO 01-18-02 ŽST Tišnov, rekonstrukce manipulačních ploch
SO 01-18-03 ŽST Tišnov, rekonstrukce komunikačních ploch
SO 02-18-01 Úprava komunikace pod mostem v km 29,271
SO 01-18-05 Úprava komunikace pod mostem v km 29,509
SO 01-18-06 Úprava komunikace pro pěší a cyklisty pod mostem v km 29,765
SO 01-15-02 ŽST Tišnov, vnitřní úpravy v budově RZZ
SO 01-15-09 ŽST Tišnov, vnitřní úpravy v budově TO
SO 01-15-10 ŽST Tišnov, obnova povrchů VB
SO 01-15-03 ŽST Tišnov, železniční přístřešek
SO 01-15-01.1 ŽST Tišnov, Railreklam

SO 02-04-01 TÚ Kuřim - Tišnov, rekonstrukce rozvodu 6kV

(dále jen „stavba“).

Umístění stavby:

Stavba je navržena na pozemcích st. p. 302 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 303 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 304 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2201 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2203 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2205 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2206 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2207 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 260/3 (ostatní plocha), parc. č. 264/1 (ostatní plocha), parc. č. 265/9 (ostatní plocha), parc. č. 266/1 (ostatní plocha), parc. č. 276/2 (ostatní plocha), parc. č. 458/1 (ostatní plocha), parc. č. 463/5 (ostatní plocha), parc. č. 2282/1 (ostatní plocha), parc. č. 2282/5 (ostatní plocha), parc. č. 2282/25 (ostatní plocha), parc. č. 2282/29 (ostatní plocha), parc. č. 2286/2 (ostatní plocha), parc. č. 2287/2 (ostatní plocha), parc. č. 2304 (ostatní plocha), parc. č. 2325/2 (ostatní plocha), parc. č. 2371/1 (vodní plocha), parc. č. 2371/3 (ostatní plocha), parc. č. 2374/1 (ostatní plocha), parc. č. 2377/1 (ostatní plocha), parc. č. 2377/6 (ostatní plocha), parc. č. 2400/6 (ostatní plocha), parc. č. 2400/7 (ostatní plocha), parc. č. 2400/20 (ostatní plocha), parc. č. 2400/22 (ostatní plocha), parc. č. 2400/40 (ostatní plocha), parc. č. 2400/57 (ostatní plocha), parc. č. 2400/58 (ostatní plocha), parc. č. 2400/59 (ostatní plocha), parc. č. 2400/61 (ostatní plocha), parc. č. 2400/72 (ostatní plocha), parc. č. 2401/2 (ostatní plocha), parc. č. 2410/1 (ostatní plocha), parc. č. 2410/2 (ostatní plocha), parc. č. 2419/1 (ostatní plocha), parc. č. 2432/1 (ostatní plocha), parc. č. 2433 (ostatní plocha), parc. č. 2434 (ostatní plocha), parc. č. 2443 (ostatní plocha), parc. č. 2445 (ostatní plocha), parc. č. 2646/1 (ostatní plocha), parc. č. 2647/3 (ostatní plocha), parc. č. 2648/1 (ostatní plocha), parc. č. 2648/7 (ostatní plocha), parc. č. 2743 (ostatní plocha), parc. č. 2799 (ostatní plocha) v katastrálním území Tišnov, parc. č. 779/1 (vodní plocha), parc. č. 802 (ostatní plocha) v katastrálním území Předklášteří.

Stručný popis stavby:

Dojde k rekonstrukci železniční stanice Tišnov, spočívající v rekonstrukci železničního svršku a spodku, nástupišť vč. zastřešení, úrovňového přejezdu P6983 v km 30,607. Významnou částí stavby je dále rekonstrukce několika mostních objektů a zdí, demolice nevyužívaných pozemních objektů, výstavba nové provozní budovy v místě demolovaného objektu bývalé vodárny, rekonstrukce stávající budovy RZZ, budovy TO a obnova povrchu VB, rekonstrukce stávající protihlukové stěny a výstavba nové protihlukové stěny, rekonstrukce železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých zařízení a trakčního vedení. V navazujících traťový úsecích dojde k obnově kabelové trasy, a to konkrétně v TÚ Brno-Židenice (mimo) – Havlíčkův Brod (mimo) v rozsahu od km 28,400 (začátek směrové a výškové úpravy koleje) do km 39,510 (ŽST Řikonín) a v TÚ Žďár nad Sázavou – Tišnov v rozsahu od km 79,670 (VB ŽST Nedvědice) do km 29,900 TÚ Brno-Židenice (mimo) – Havlíčkův Brod (mimo) (budova RZZ v ŽST Tišnov). Stavbou tak dojde ke zvýšení bezpečnosti cestujících včetně zajištění bezbariérového přístupu, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zajištění spolehlivého železničního provozu a splnění požadavků platné legislativy. Dále dojde k prodloužení užitečné délky kolejí pro zajištění možnosti doplňování postrkových lokomotiv u vlaků délky až 740 m ve směru do Kolína a pro operativní možné odstavení dlouhých nákladních vlaků ve směru Kolín – Brno. V neposlední řadě dojde ke zvýšení traťové rychlosti a zavedení dalších rychlostních profilů, zkrácení docházkových vzdáleností díky novému staničnímu podchodu a nové nástupní hraně pro regionální dopravu z/do Nedvědic, provedení stavební připravenosti na budoucí DOZ a ETCS, což zamezí zmarněným investicím. ŽST Tišnov se nachází na dvoukolejné celostátní elektrizované trati č. 324 Brno-Židenice – Havlíčkův Brod a je přípojnou stanicí pro jednokolejnou regionální neelektrizovanou trať č. 325A Žďár nad Sázavou – Tišnov.

Popis jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů:

<u>PS 01-27-01 ŽST Tišnov, technologie vakuového odsávání</u>

Dojde k technickému řešení rozmístění a instalace odsávacích a zbrojících skříní vakuových WC ŽKV OS (OS=Odsávací Skříň) v prostoru na ploše mezi kolejemi 10 a 6c – celkem 4 kusy a jedné úklidové skříně s výlevkou OS.U-2, dále jedné úklidové skříně bez výlevky OS.U-1 u koleje č.7. Jednotlivé skříně OS koncových pracovišť budou rozmístěny v podélném rozestupu stanoveném dle konkrétních ŽKV tak, aby bylo odsávací místo na ŽKV vždy v dosahu hadic technologických stojanů. Vzdálenost boku skříně od osy přilehlé koleje bude nejméně 3 m. Odsávací a zbrojící skříně OS budou napojeny na přívod studené vody (řeší „SO 01-22-01.1 ŽST Tišnov, zbrojení souprav vodou“), elektrickou energii (řeší „SO 01-06-02 ŽST Tišnov, úprava rozvodů nn“ související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“) a rozvod gravitačního kanalizačního potrubí (řeší „SO 01-22-10 ŽST Tišnov, kanalizace vakuového odsávání“). Odsávací a zbrojící skříně OS budou vybaveny řídícím systémem umožňujícím evidenci prací

odbavovaného vozu: identifikace přepravce, vozu, pracovníka. Evidované a měřené údaje budou množství nazbrojené vody (l) (vodoměry s elektrickým výstupem), množství odsátých fekálií (nepřímé měření přepočtem z litrového výkonu čerpadel). Bude zřízena datová přípojka do počítačové sítě investora – kabelizace je součástí „PS 01-14-01 ŽST Tišnov, místní kabelizace“ související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“, integrování do DDTS v rámci „PS 01-14-11 ŽST Tišnov, dálková diagnostika TS ŽDC“ související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“. Vlastní gravitační kanalizační přípojka (řeší „SO 01-22-15 ŽST Tišnov, přípojka kanalizace vakuového odsávání“) bude ukončena vzhledem k nutnosti kompenzovat výškový rozdíl spádu kanalizačního potrubí u napojení na městskou kanalizaci přečerpávací jímkou vybavenou patřičnými čerpadly a ovládacími obvody (řeší „SO 01-22-10 ŽST Tišnov, kanalizace vakuového odsávání“). Bude provedeno případné ukolejnění všech technologických kontejnerů z hlediska bezpečnosti a korozní ochrany (řeší „SO 01-01-02 ŽST Tišnov, ukolejnění“ související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“) z pohledu trakčního vedení na sousedních kolejích.

SO 01-16-01 ŽST Tišnov, železniční spodek

Bude provedena nová konstrukce pražcového podloží bude zřízena v rozsahu nového železničního svršku (řešeného v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“), tedy v km 29,007 – 31,300 koleje č. 1 a 2, v km 94,024 – 94,353 nedvědické trati a dále v kolejích č. 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 10. V ostatních kolejích bude nová konstrukce pražcového podloží zřízena v nejnutnějším rozsahu pod novým napojením kolejí. V tomto rozsahu bude zřízeno odvodnění systémem podélných trativodů, příčných svodů a kanalizačních sběračů. Vyústění odvodnění do řeky Svratky bude zachováno, v oblasti kuřimského zhlaví bude vybudován odpařovací objekt s částečným vsakem. Konstrukce pražcového podloží vychází ze zatěžovacích zkoušek, které byly provedeny v podrobném a doplňkovém GTP. V hlavních kolejích bude podkladní vrstva ze zeminy zlepšené hydraulickým silničním vápnem tloušťky 400 mm a konstrukční vrstva že štěrkodrti fr. 0/63 mm tl. 400 mm. ZKPP u mostních objektů a u přejezdu bude provedeno z podkladní vrstvy tl. 400 mm ze zeminy stabilizované cementem a konstrukční vrstvy ze štěrkodrti fr. 0/63 mm tl. 400 mm. Pláň tělesa železničního spodku bude zřízena přednostně skloněná v příčném sklonu 5 % (případně 3 %, maximální mocnost kolejového lože je 900 mm). Zemní pláň bude vždy ve sklonu 5 %.

SO 01-16-02 ŽST Tišnov, nástupiště

Z důvodu celkové změny konfigurace kolejiště dojde k demolici obou ostrovních nástupišť a výstavbě nových ostrovních nástupišť mezi kolejemi č. 1–3 a 2–4 (hrany č. 3, 4, 5, 6). Nová nástupiště budou s ohledem na požadavky dopravní technologie navržena s délkou 250 m a budou zastřešena okolo výstupů z pochodů v celkové délce 170 m. Nově budou nástupiště u kolejí č. 6 a 8. U kolejí č. 6 a 6b bude vnější/jazykové nástupiště s celkovou délkou 315 m (hrana 2), rozděleno cestovými návěstidly na části o délkách 170 m + 100 m; u koleje č. 8 bude vnější nástupiště u VB s délkou 170 m (hrana 1). Přístup na nástupiště bude zajištěn dvěma podchody (řešenými v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“) – v km 30,008 pomocí schodiště a šikmého chodníku a v km 29,861 pomocí jednoho ramene schodiště. Zastřešení nástupišť je navrženo na ostrovních v délce 170 m, u výstupu z podchodu a podél výpravní budovy v délce 150 m a doplněno přístřeškem délky 20 m u koleje č. 6 (zastřešení je řešeno v rámci „SO 01-15-03 ŽST Tišnov, železniční přístřešek“). Konstrukce nástupišť bude s hranou typu L(H) s výškou 550 mm nad TK přilehlé koleje. Vzdálenost nástupní hrany číslo 1, 3, 6 od osy přilehlé koleje je 1,680 m, u hran 2, 4, 5 je to 1,670 m. Ukončení nástupišť je navrženo plochou ve sklonu 1:2, zpevněnou zatravňovacími tvárnicemi, a ze strany koleje podchycenou prefabrikátem L ve sklonu 1:2. Nenástupní hrana jazykového nástupiště u koleje č. 6 bude tvořena prefabrikáty L. Podél této nenástupní hrany bude zřízeno zábradlí kotvené z boku do prefabrikátů. Toto zábradlí bude pokračovat za koncem kusé koleje č. 8 a podél pracovní délky pohyblivého zarážedla. Povrch nástupišť bude vydlážděn a vyspádován směrem do koleje s výjimkou vnějších nástupišť, která jsou spádována od koleje. Tato nástupiště budou podél budov/podchodů odvodněna povrchovými žlábky z polymerbetonu, typ monoblok (tedy bez demontovatelných mříží – mimo čistící kusy). Žlábky mají podélný sklon nástupiště a jsou zaústěny do kanalizace. Povrch nástupišť bude tvořen pomocí betonové čtvercové dlažby tl. 80 mm. Pod dlažbou je navržen podsyp tl. 40 mm z drti frakce 2/5 a konstrukční vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 v tl. 200 mm. Pro osazení reklamních tabulí společností RAILREKLAM, spol. s r.o. budou realizovány základové konstrukce (vždy jedna na každém ostrovním nástupišti, tedy celkem dvě). Součástí objektu je osazení nového mobiliáře – celkem bude osazeno 30 ks laviček, 19 ks odpadkových košů (na tříděný či směsný odpad), 4 ks vitrín rozměru min. A0 a 8 ks nádob na posypový materiál.

SO 01-16-03 ŽST Tišnov, sanitární nástupiště

Mezi novou odstavnou kolejí č. 10 a kolejí č. 6c bude zřízeno sanitární zázemí pro úklid, zbrojení a odsávání osobních souprav. Pro snadný přístup při úklidu zde bude vybudováno jednostranné sanitární (služební) nástupiště s hranou u koleje č. 10. Délka nástupiště bude 185 m, šířka 2,8 m. Hrana bude tvořena nízkými L prefabrikáty a bude situována ve vzdálenosti 1,650 m od osy koleje a ve výšce 250 mm nad TK. Povrch nástupiště bude tvořen pomocí betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. Přístup pro pěší zaměstnance, případně s ručními vozíky, bude zřízen novým chodníkem ze severního čela veřejného nástupiště u koleje 6b (zde bude osazen piktogram zákaz vstupu – v rámci „SO 01-15-01 ŽST Tišnov, orientační systém“ související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“). Chodník o délce cca 109 m a šířce 2,0 m bude tvořen betonovou zámkovou dlažby tl. 60 mm mezi obrubníky. Služební přechod přes kolej č. 10 bude z betonových panelů s nosiči a jeho úhel křížení 64° je maximální možný. Chodník je v blízkosti přechodu řešen vzhledem ke koleji č. 10 jako nákladiště (vzdálenost od osy min. 1,700 m + vyvýšený obrubník). Od sousedních kolejí č. 6b a 12 je chodník vzdálen min. 3,125 m.

SO 02-19-02 TÚ Kuřim - Tišnov, most v km 29,271

Dojde k demolici stávajícího mostního objektu, který bude nahrazen novým mostním objektem. Konstrukce bude rozšířena tak, aby byl zajištěn požadovaný VMP 3,0 m při zachovaní podjezdné výšky min. jako ve stávajícím stavu. Na mostním objektu zajištěna přechodnost pro traťovou třídu min. D4 a rychlost 120 km/hod. Ze stávajícího mostního objektu bude snesena kolej, odtěženo štěrkové lože a objekt bude zdemolován po úroveň založení nového mostu. Nosná konstrukce nového mostního objektu se bude skládat ze zabetonovaných nosníků výšky 270 mm při celkové tloušťky desky 400 mm uprostřed rozpětí. Délka přemostění 5,50 m zohledňuje umístění nového chodníku. Délka mostu 23,04 m. Šířka mostu 11,45 m. Nosná konstrukce bude opatřena izolací proti stékající vodě NAIP včetně tvrdé ochrany izolace o tloušťce min. 50 mm. Na levou římsu bude osazeno ocelové zábradlí městského typu a na pravou římsu je osazená PHS (není součástí SO – řešeno v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“). Opěry mostního objektu jsou řešeny jako masivní ŽB opěry o tloušťce 1100 mm plošně založené částečně na základy stávajícího mostu. Za rubem opěr je navržen systém odvodnění včetně příčné drenáže vyvedené přes křídla mostu do konstrukce typu vsakovací jímky umístněné v patě svahu. Horní konec drenáže bude zavíčkován. Křídla mostu jsou částečně založená plošně a částečné zavěšená. Délka křídel je navržena tak, aby byl zabezpečen plynulý přechod z uzavřeného kolejového lože do otevřeného kolejového lože širé tratě. Za opěrami mostu je navržena nová přechodová oblast ZKPP délky 14 m. Z důvodu zachovaní trvalých záborů v místě svahového kuželu směr Řikonín vpravo trati, a taky z důvodu zamezení zásahu kuželu do stávající komunikace, je zde navržena úhelníková zídka. Zbylé tři svahové kužely nepřesahují zábor stávajících svahů. V rámci výstavby dojde k demolici stávající vozovky pod mostem, která bude nahrazena novým vozovkovým souvrstvím odpovídajícím dané kategorie komunikace se zohledněním na vozovku navazující před a za mostem. Tahle úprava je řešená v rámci objektu „SO 02-18-01 Úprava komunikace pod mostem v km 29,271“.

SO 02-19-04 TÚ Kuřim - Tišnov, opěrná zeď v km 29,407 - 29,502

Nová zeď bude železobetonová monolitická konstrukce, staticky bude působit jako zeď úhlová, vyložení základu zdi bude standardně na rubové straně. Zeď bude rozšiřovat stávající těleso náspu, aby bylo možné v jeho koruně vybudovat novou kusou kolej č. 2a. Celková délka zdi bude 96,0 m, půdorysně bude zeď 1x lomená pod úhlem 172,38°, dílčí úseky budou přímé. Zeď bude po délce rozdělená na 15 dilatačních celků, z toho první celek bude výšky 5,9 – 6,0 m (bez podkladního betonu), zbývající dilatační celky budou mít výšku 5,7 m. Na severozápadní straně bude nová zeď plynule navazovat na mostní objekt „SO 01-19-01 ŽST Tišnov, most v km 29,509“ související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“, na jihovýchodní straně bude zakončena kolmým zavázáním do stávajícího náspového tělesa na délku 5,7 m (součást posledního dilatačního celku). Poloha nové zdi je navržena tak, aby byl dodržen VMP 3,0 m (zeď se nachází ve staničním obvodu).

SO 01-19-02 ŽST Tišnov, opěrná zeď v km 29,517 - 29,566

Nová zeď bude železobetonová monolitická konstrukce, staticky bude působit jako zeď úhlová, vyložení základu zdi bude standardně na rubové straně. Zeď bude rozšiřovat stávající těleso náspu, aby bylo možné v jeho koruně vybudovat kolej č. 5a, která je v současné době kusá a v rámci projektové dokumentace se mění na kolej průběžnou. Celková délka zdi bude 82,5 m, půdorysně bude zeď 1x lomená pod úhlem 177,23°, dílčí úseky budou přímé. Zeď bude po délce rozdělená na 13 dilatačních celků, z toho prvních 9 bude výšky 4,4 m (bez podkladního betonu), další dvě dvojice dilatačních celků budou mít výšku 5 m, respektive 5,6 m. Na jihovýchodní straně bude nová zeď plynule navazovat na mostní objekt „SO 01-19-01 ŽST Tišnov, most v km 29,509“ související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“, na severozápadní straně bude zakončena zavázáním do stávajícího náspového tělesa na délku

5,7 m. Poloha nové zdi je navržena tak, aby byl dodržen VMP 3,0 m (zeď se nachází ve staničním obvodu).

SO 01-19-03 ŽST Tišnov, most v km 29,765

Dojde k demolici stávající nosné konstrukce a části stávající spodní stavby a bude zhotoven nový most, který bude sloužit jako podchod pro pěší. Rám bude navazovat na cyklostezku města Tišnov a jeho řešení je navrhováno s ohledem na fotbalové hřiště AFK Tišnov. Na mostním objektu bude zajištěna přechodnost pro traťovou třídu D4 a rychlost 120 km/hod. Nově navržené uspořádání zajistí VMP 3,0. Z mostního objektu bude snesena kolej, odtěženo štěrkové lože a zásyp. Stávající nosné konstrukce a část opěr bude zdemolovaná. Nosná konstrukce je železobetonová rámová uzavřená. Světlost otvoru je 4,00 x 2,50 m. Tloušťka spodní desky je konstantní 0,40 m a tloušťka horní desky je 0,45 m ve středě rozpětí s oboustranným podélným sklonem 2,5 %. Stěny mají tloušťku 0,40 m. Nosná konstrukce je zalomená, její celková délka je 7,349 + 43,179 = 50,528 m v ose podchodu včetně kolmých křídel, které jsou monolitickou součástí tubusu. Na obou stranách nosné konstrukce jsou osazeny železobetonové římsy šířky 450 mm vpravo a vlevo rozšířená římsa s náběhy 450 mm – 1140 mm pro ukotvení trakčního stožáru. Povrch říms má spád 4,9 % směrem do kolejového lože. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí. Vpravo trati budou kolmá křídla jako monolitická součást tubusu a krátká rovnoběžná zavěšena křídla. Vlevo trati, směr Řikonín, bude zavěšené křídlo tak, aby nebylo křídlo v kolizi s tlamovou kanalizací. Zavěšené křídlo je doplněno úhelníkovým svahovým křídlem a směr Kuřim bude úhelníkové rovnoběžné křídlo. Odvodnění podchodu je zajištěno příčným spádem 1 % pochozí plochy a vyspádování (0,5 %) odvodňovacím žlábkem střechovitě od středu mostu k jeho křídlům, kde budou příčné pochozí žlaby, které jsou vyvedeny do tlamové kanalizace. Ruby opěr jsou odvodněny příčnou drenáží vyvedenou k oběma koncům podchodu, kde budou vsakovací jímky. V rámu bude instalováno osvětlení.

SO 04-19-01 TÚ Nedvědice - Tišnov, propustek v km 94,091

Bude ubourána horní řada ztraceného bednění, aby se mohli zaústit příkopové tvárnice. Okolo jímky bude obnoveno odláždění lomovým kamenem do betonového lože. Na výtokové straně bude před propustkem doplněno odláždění lomovým kamenem do betonového lože pro zabránění sypání kolejového lože.

SO 01-06-42 ŽST Tišnov, přeložky kabelových vedení nn VO

Bude provedena přeložka kabelového vedení nn VO, které kříží kolejiště v ŽST Tišnov pod mostem na ulici Na Mlékárně. Vzhledem k rekonstrukci mostu bude stávající kabelové vedení přeloženo tak, aby nepřekáželo stavební činnosti spojené s rekonstrukcí mostu. Vzhledem k tomu, že zároveň dojde k rozšíření mostního objektu o nový chodník vedený pod mostem, bude i tento chodník nově osvětlen. K tomu bude v daném případě použito dvou nových osvětlovacích stožárů situovaných před a za mostem, které budou napojeny uvedeným překládaným propojovacím kabelem typu CYKY-J 4x16mm^2. Celková délka přeložky kabelu nn VO bude cca 30 m. Dále bude provedena přeložka kabelového vedení nn VO, které kříží kolejiště v ŽST Tišnov pod mostem na ulici Cáhlovská. Tímto vedením jsou propojeny osvětlovací stožáry č. 1046 a 1047. Vzhledem k rekonstrukci mostu (v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“) bude stávající kabelové vedení přeloženo tak, aby nepřekáželo stavební činnosti spojené s rekonstrukcí mostu. Tato přeložka kabelu nn VO bude realizována pouze jako definitivní a po dobu přerušení dotčeného kabelu bude odpojená část VO naproti čerpací benzinové stanici napojena provizorním závěsným kabelem ze stožáru VO č. 9106 do stožáru č. 1050. Jedná se o provizorní napojení čtyř stávajících osvětlovacích stožárů, které jsou napájené dotčeným přerušeným kabelem pod rekonstruovaným mostem. Celková délka přeložky kabelu nn VO bude cca 40 m při vedení překládaného kabelu ve stejné trase jako kabel stávající. Součástí této přeložky je i přeložka stávajícího stožáru VO č. 1046, který bude nahrazen novým stožárem situovaným mimo kolizní prostor a nový stožár bude napojen na překládaný kabelový rozvod nn pro VO. Tato přeložka bude realizována v prostoru mezi železničním mostem a řekou Svratkou. Součástí je nově i napojení osvětlení nového krytého stojanu na kola, který bude situovaný u schodiště do severního podchodu (řešeného v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“). Toto osvětlení bude napojeno z rozvodu VO, z nejblíže situovaného osvětlovacího stožáru VO č. 1345. Dále bude provedeno doplnění stávajícího osvětlení přednádražního prostoru před DK o svítidlo instalované na stávajícím stožáru VO č. 1344, který bude vybaven dvojitým výložníkem, který bude použit ze stávajícího stožáru VO č. 1328 na druhé straně ulice Janáčkova, na kterém je jen jedno svítidlo a není plánováno osazení druhého svítidla na tomto stožáru. Na tento stožár VO č. 1328 by byl umístěn získaný jednoduchý výložník ze stožáru VO č. 1344.

SO 01-22-01.1 ŽST Tišnov, zbrojení souprav vodou

Zbrojení souprav vodou bude provedeno dvěma větvemi, tj. větví V1 plastové potrubí DN 50, délky 405,70 m napojenou za stávající vodoměrnou šachtou. Trasa větve V1 je situována podél koleje č. 10 a 6c v nástupišti. Na trase budou vysazeny odbočky pro 4 zbrojící skříně a 1 skříň s boilerem a výlevkou pro

úklid vagonů. Konec potrubí bude zaslepen zátkou DN 50. Na trase bude potrubí v místě přejezdu vloženo do chráničky IPE D 160, v celkové délce 6,0 m. Větev V2 plastové potrubí DN 50, délky 98,20 m bude napojena za novou vodoměrnou šachtou (viz „SO 01-22-14 ŽST Tišnov, vodovodní přípojka budovy RZZ“) za podružným vodoměrem pro samostatné měření množství odebrané vody pro zbrojení souprav vodou. Na konci této větve bude osazena redukce (DN 50/DN 25) pro přípojku zbrojící skříně. V trase pod kolejištěm bude potrubí vloženo do chráničky IPE D 160, v celkové délce 55,0 m.

SO 01-22-03.1 ŽST Tišnov, přípojka kanalizace provozní budovy - dešťová

Dešťové vody ze střechy provozního objektu a části zpevněných ploch budou odvedeny gravitační dešťovou kanalizací do retenční nádrže s regulovaným odtokem Q = 0,50 l/s a bezpečnostním přepadem. Napojení regulovaného odtoku bude do veřejné dešťové kanalizace BT DN 300 pomocí dodatečné kolmé odbočky 300/150. Vzhledem k umístění retenční nádrže u objektu provozní budovy, kde se nachází 1.PP a podmínečně vhodným vsakovacím podmínkám bude umístěna retenční nádrž. Dešťová kanalizace bude z kanalizačních trub hrdlových hladkých z PP SN 12 DN 150. Šachty na dešťové kanalizace budou převážně plastové z PP DN 600. Prodloužení šachty korugovanou rourou DN 600, zakrytí litinovým poklopem DN 600 bez odvětrání osazeným na betonovém roznášecím prstenci min. výšky 150 mm, zatížení D 400. Osazení šachty bude na vyrovnávací vrstvu písku tl. 100 mm. Osazení shodně s upraveným terénem. Pod šachtou bude vrstva písku 100 mm. Ostatní šachty budou prefabrikované betonové DN 1000 včetně dna, tl. skruží 120 mm. Šachty budou opatřené ocelovými stupadly s PE povlakem. Dna prefa bez kynety, před retenční nádrží bude šachta s kalištěm pro zachycení nečistot, šachta bez kynety bude také s osazením regulátoru odtoku. V šachtovém kónusu bude osazeno kapsové stupadlo. Šachta bude osazena na podkladní betonovou desku tl. 100 mm, beton C8/10. Zakrytí litinovým poklopem DN 600 bez odvětrání s pantem, bez zámku. Zatížení D400. Osazení shodně s upraveným terénem. U retenční nádrže bude připojovací šachta z HDPE 800 x 800 x 660 mm osazena přímo do boxů. Prodloužení šachtovým nástavcem z HDPE D 600 mm patřičné délky. Zakrytí poklopem litinovým DN 600 s odvětráním D400 na betonový prstenec, druhý poklop bude shodný, pouze bude bez odvětrání. Akumulace dešťových vod bude v retenční nádrži min. užitného objemu V = 4,00 m^3. Retenční nádrž bude mít celkové rozměry 1,60 x 4,80 x 0,66 m, bude sestavená z plastových boxů o rozměrech 0,80 x 0,80 x 0,66 m. Celá řada boxů zaúsťujících do systémové šachty bude s integrovaným distribučním, inspekčním a vyplachovacím kanálem. Boxy se osadí na hutněné štěrkopískové lože frakce 8/16 mm a celá nádrž se obalí geotextílií PP 300 g/m^2, hydroizolací PVC 1,5 mm a geotextílií PP 200 g/m^2. Horní plocha boxů bude obsypána štěrkopískem frakce 8/16 mm. Prostor mezi spodní úrovní zpevněné plochy a štěrkopískovým obsypem bude zasypán hutněným štěrkem frakce 0/32 mm. V prefabrikované šachtě DN 1000 bude na odtoku z retenční nádrže namontovaný PE regulátor odtoku Q = 0,50 l/s k dodatečnému osazení do betonové šachty. Regulátor bude včetně bezpečnostního přepadu DN 150.

SO 01-22-09 ŽST Tišnov, rekonstrukce kanalizace pod mostem v km 29,765

V rámci realizace nového mostu (řešen v rámci „SO 01-19-03 ŽST Tišnov, most v km 29,765“) bude přeložena odlehčovací stoka, která by byla v kolizi s novou konstrukcí. Přeložení bude provedeno v nové trase tak, aby kanalizace nezasahovala do nové mostní konstrukce. Křídlo nového mostu bude provedeno tak, aby staticky neovlivňovalo novou tlamovou stoku. Stávající kanalizace KT DN 400 a KT DN 300 budou přepojeny na tuto stoku. Přepojení kanalizace KT DN 300 bude provedeno pomocí nové krátké trouby a svěrné spojky na stávajícím potrubí. V místě prostupu kanalizací bude vložen bobtnající pásek a kanalizace budou seříznuty s vnitřním profilem tlamové stoky. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody bude provedena těsná stavební jáma ze štětovnic – součást stavebního objektu „SO-01-19-03 ŽST Tišnov, most v km 29,765“. Z jedné strany tlamové stoky budou tyto štětovnice použity jako ztracené bednění. Stoka slouží jako odlehčovací a zároveň budou do ní zaústěny přípojky z uličních žlabů z komunikace pod mostem – součást samostatného „SO 01-18-06 Úprava komunikace pro pěší a cyklisty pod mostem v km 29,765“. Napojení kanalizačních přípojek bude pomocí dodatečné kolmé odbočky DN 150. V místě prostupu kanalizace KT DN 400 přes tlamovou stoku bude vložen bobtnající pásek a potrubí bude seříznuto s vnitřním profilem tlamové stoky. Stávající kanalizace KT DN 300 bude nahrazena novým potrubím v délce 1,50 m. Přepojení bude provedeno z kameninového potrubí DN 300 s obetonováním 200 mm nad vrcholem potrubí, z trub kameninových hrdlových glazovaných oboustranně (pevnost v tlaku 240 N/mm2) s integrovaným spojem polyuretanovým typu C. Přepojení další kanalizační větve je ze stejného kameninového materiálu DN 300. V místě prostupu přes tlamovou stoku bude vložený bobtnající pásek. Přepojení na stávající kanalizaci bude pomocí opravné manžety, stávající kanalizace bude v místě přepojení seříznuta. Odlehčovací stoka bude monolitická železobetonová konstrukce tlamového profilu vnitřních rozměrů 1680 x 1400 mm. Vnější část stoky bude natřená

1x penetračním a 2x asfaltovým nátěrem jako ochrana proti bludným proudům. Na kanalizaci budou 2 ks vstupních šachet řešených prostřednictvím vstupních komínků sestavených z prefa dílců DN 1000, tl. skruží 120 mm a napojením na tlamovou stoku. V šachtovém kónusu bude osazeno kapsové stupadlo a jedno kramlové stupadlo ocelové s PE povlakem. V šachtě budou dále osazena ocelová stupadla s PE ochranou. Zakrytí šachet bude kanalizačním litinovým poklopem DN 600 bez odvětrání s pantem, zajištění pomocí čepu proti krádeži, zatížení D400. Tlumící vložka z EPDM odolná proti rozmrazovacím látkám a posypovým solím. Během výstavby bude zajištěn provizorní odvod odpadních vod pomocí kontejneru s čerpacím systémem v automatickém režimu řízení 4 čerpadel řady E přes hydrostatické sondy. V kontejneru budou osazeny dva rozvaděče, vývěva, výtlak a sání. Běžný průtok ve stoce je Q = 153,0 l/s. Provizorně budou odvedeny i odpadní vody ze stávajících napojovaných stok KT DN 300 a KT DN 400. Stávající stoka bude dočasně zatěsněna stěnou z cihelného zdiva na MCV tl. 300 mm do 1/2 profilu stoky, aby bylo možné dosáhnout nastoupání hladiny v odlehčovací stoce a aby ČS mohla fungovat v automatickém režimu. Odpadní vody budou provizorně převedeny potrubím na stávající trasu kanalizace, zaústění do stávající odlehčovací kanalizace bude vyvrtáním otvorů ve stropě potrubí. Připojení k elektrické energii bude v rámci ZOV. Pro případný výskyt větší srážky bude připraveno havarijní čerpání s průtokem Q = 1130 l/s (max. dosažená hladina ve stoce byla 500 mm). Čerpání bude řešeno pomocí dieslové samonasávací čerpací stanice v režimu Stand – by, průtok jednoho čerpadla Q = cca 220 l/s. Stanice je řešena jako kompaktní protihluková skříň se zvukovou izolací (bez středního sloupku) a s digitálním řídícím panelem. Všechna čerpadla se šroubovým odstředivým kolem jsou opatřena dvojitými ucpávkami v tandemovém uspořádání, které jsou ponořeny v olejové lázni a tím zabraňují přehřívání i když čerpadla nemají při provozu dostatek čerpané kapaliny. Po celou dobu stavby bude čerpací stanice připravena v pohotovosti. Provizorní odvedení odpadních vod je navrženo z tlakových trub z PE v dimenzi DN 300. Stávající stoka vyřazená z provozu bude odstraněna, zbývající části mimo mostní konstrukci rušené tlamové stoky a 1 kanalizační šachty budou odstraněny do hloubky 1,50 m pod upraveným terénem. Ponechávaný prostor bude zaplněný cementopopílkovou směsí nebo hubeným betonem.

SO 01-22-10 ŽST Tišnov, kanalizace vakuového odsávání

Kanalizace vakuového odsávání bude sloužit pro odvádění splaškových odpadních vod z odsávacích skříní přípojkami DN 100, (5 ks) napojených na gravitační potrubí DN 200 odbočkou DN 200/100 - 450. Gravitační kanalizace DN 200, délky 178,0 m odvádí splaškové odpadní vody do podzemní čerpací jímky čerpací stanice splaškových odpadních vod. Na gravitační části potrubí budou osazeny 4 plastové revizní šachty. Výtlak z čerpací stanice DN 50, délky 216,70 m bude zaústěn do přerušovací šachty. Z této šachty budou gravitační přípojkou DN 200, délky 17,50 m splaškové odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci, do veřejné kanalizace – koncové šachty Š21910 stoky KA (viz samostatný objekt „SO 01-22-15 ŽST Tišnov, přípojka kanalizace vakuového odsávání“).
Gravitační potrubí: plast PP DN 200, SN 12, délka 178,0 m.
Tlakové potrubí: plast HDPE PE 100 63 x 5,8 mm, SDR 11, délka 216,70 m.
Čerpací stanice: betonová prefabrikovaná šachta Ø 1500 mm, hl. 4 255 mm s vlastním el.

SO 01-22-11 ŽST Tišnov, dešťová kanalizace

Bude provedena dešťové kanalizace sloužící k odvodňování nástupišť a jeho okolí a odvádění dešťových vod do retenčně vsakovacího objektu s regulovaným odtokem do stávající kanalizace, vyústěné na pravém břehu řeky Svratky. Dešťová kanalizace nová – jednotlivé větve, budou napojeny do stávající dešťové kanalizace – příčných dešťových svodů DN 600. Na této stoce, v jejím dolním novém úseku, bude realizována nová prefabrikovaná rozdělovací šachta, tj. nátokové potrubí DN 600 bude v této šachtě rozděleno na odtoky 2 x DN 400, které budou zaústěny do nátokových elementů (tj. plastových šachet s kalníkem) v retenčně vsakovacím objektu.

Kanalizace dešťová sestává z větví:
D1 – délky 144,30 m – bude napojena do stávající dešťové kanalizace, na stoce budou 4 šachty (Sd1-1 až Šd1-4) a 10 přípojek
D2 – délky 144,30 m – bude napojena do stávající dešťové kanalizace, na stoce budou 3 šachty (Sd2-1 až Šd2-3) a 10 přípojek
D3 – délky 96,50 m – bude napojena do stávající dešťové kanalizace, na stoce bude 5 šachet (Sd3-1 až Šd3-5) a 14 přípojek (poznámka: odtok ze šachty ŠD3-1, napojení do šachty ŠC1.1, bude pomocí soustavy kolen, tak aby byl zachován krajový panel nástupiště)
D4 – délky 27,40 m – bude napojena do stávající dešťové kanalizace, na stoce budou 2 šachty (Sd4-1 až Šd4-2) a 3 přípojky

D5 – délky 19,20 m – bude napojena do stávající dešťové kanalizace, na stoce bude 1 šachta (Sd5-1) a 2 přípojky
D6 – délky 10,60 m – bude napojena do stávající dešťové kanalizace, na stoce bude 1 šachta (Sd6-1), do šachty bude zaústěn výtlak z nerezového potrubí DN 50
D7 – délky 10,60 m – bude napojena do stávající dešťové kanalizace, na stoce bude 1 šachta (Sd7), do šachty bude zaústěn výtlak z nerezového potrubí DN 50, tj. odvodnění podchodu
D8 – délky 65,90 m – bude napojena do stávající dešťové kanalizace, na stoce bude 1 šachta (Sd8-1) a 5 přípojek
D9 – délky 65,90 m – bude napojena do stávající dešťové kanalizace, na stoce bude 1 šachta (Sd8-1) a 2 přípojky

Celková délka všech větví dešťové kanalizace bude 536,80 m, všechny větve dešťové kanalizace budou v dimenzi DN 300, plastové potrubí SN 12. Na stávajícím dešťovém svodu DN 600 – před retenčně vsakovacím objektem, bude realizována nová rozdělovací šachta pro nátok do plastových elementů retenčně vsakovacího objektu plastovým potrubím 2x DN 400. Retenčně vsakovací objekt bude sloužit pro snížení odtoku dešťových vod do stávající kanalizace a dále zaústění do recipientu – řeky Svratky, do povolené hodnoty, tj. 15,0 l/s pomocí retence, vsaku a regulovanému odtoku. Nátok dešťových vod bude z nové rozdělovací šachty osazené na potrubí DN 600, dvojicí potrubí PP DN 400 SN 12 délky 2x 4,50 m. Na těchto potrubích budou osazeny kolena DN 400/450. Obě potrubí budou napojena do plastové šachty s kalníkem. Odtok ze vsakovacího a retenčního objektu bude pomocí plastové šachty s kalníkem a potrubím PP DN 200 SN 12, délky 1,50 m zaústěného do regulační šachty Ø 630 mm s regulačním prvkem – škrcením nastavitelným podélným otvorem do max. hodnoty 15 l/s. Odtokové potrubí z regulační šachty PP DN 200 SN 12 bude součástí „SO 01-16-01 ŽST Tišnov, železniční spodek“. Vlastní retenčně vsakovací objekt rozměrů 18 400 x 5 600 mm výšky 1 320 mm tvořený plastovými boxy bude proveden ve stavební jámě půdorysných rozměrů dna 19,40 x 7,10 m se sklony svahů 1:1,5.

SO 01-22-12 ŽST Tišnov, přípojka kanalizace budovy RZZ - splašková

Bude provedena nová přípojka splaškové kanalizace s napojením do veřejné splaškové kanalizace BT DN 300. Napojení na řad pomocí dodatečné kolmé odbočky 300/150. Přípojka splaškové kanalizace bude odvádět pouze splaškové vody z objektu budovy RZZ. Za revizní šachtou bude potrubí součástí ZTI. Přípojka bude z kameninových hrdlových glazovaných (tř. 160) se spojem pryžovým a ukončena revizní plastovou šachtou PE DN 600. Prodloužení šachty korugovanou rourou DN 600, zakrytí litinovým poklopem DN 600 bez odvětrání osazeným na betonovém roznášecím prstenci min. výšky 150 mm, zatížení D 400. Osazení šachty bude na vyrovnávací vrstvu písku tl. 100 mm.

SO 01-22-13 ŽST Tišnov, přípojka kanalizace budovy RZZ - dešťová

Dešťové vody ze střechy nově upravovaného a stávajícího objektu RZZ a ze zpevněných ploch budou odvedeny gravitační dešťovou kanalizací do retenční nádrže s regulovaným odtokem Q = 0,50 l/s a bezpečnostním přepadem. Do retenční nádrže bude přepojený jeden svod ze zastřešení jižního podchodu. Napojení do regulovaného odtoku do veřejné dešťové kanalizace BT DN 300 bude pomocí dodatečné kolmé odbočky 300/200 mm. Dešťová kanalizace bude z kanalizačních trub hrdlových hladkých z PP SN 12 DN 150–250. Stávající dešťové svody ze stávající trafostanice budou přepojeny pomocí krátkých větví a napojeny do nově navrhované dešťové kanalizace, část ZTI. Součástí bude i dvorní vpusť, do které budou svedeny dešťové vody z části zastřešení jižního podchodu. Šachty na dešťové kanalizace budou převážně plastové z PP DN 600. Prodloužení šachty korugovanou rourou DN 600, zakrytí litinovým poklopem DN 600 bez odvětrání osazeným na betonovém roznášecím prstenci min. výšky 150 mm, zatížení D 400. Ostatní šachty budou prefabrikované betonové DN 1000 včetně dna, tl. skruží 120 mm. Šachty budou opatřené ocelovými stupadly s PE povlakem. Dna prefa bez kynety, před retenční nádrží budou šachty s kalištěm pro zachycení nečistot, šachta bez kynety bude také s osazením regulátoru odtoku. Šachta mezi nástupištěm a stávající budovou RZZ bude spádišťová. Zakrytí litinovým poklopem DN 600 bez odvětrání s pantem, bez zámku. Zatížení D400. U retenční nádrže bude připojovací šachta z HDPE 800 x 800 x 660 mm osazena přímo do boxů. Prodloužení šachtovým nástavcem z HDPE D 600 mm patřičné délky. Zakrytí poklopem litinovým DN 600 s odvětráním D400 na betonový prstenec 2 ks, další dva poklopy budou shodné, pouze budou bez odvětrání. Akumulace dešťových vod bude v retenční nádrži min. užitného objemu V = 28,00 m^3. Retenční nádrž bude mít celkové rozměry 4,80 x 6,40 + 2,40 x 3,20 m výšky 0,99 m. Bude sestavená z plastových boxů o rozměrech 0,80 x 0,80 x 0,66 m a 0,80 x 0,80 x 0,33 m.

SO 01-22-14 ŽST Tišnov, vodovodní přípojka budovy RZZ

Dojde k náhradě stávající vodovodní přípojky pro budovu RZZ novou přípojkou DN 50 včetně vodoměrné šachty. Po uvedení nové vodovodní přípojky do provozu bude stávající vodovodní přípojka

v délce 14,10 m zrušena. Napojení nové vodovodní přípojky bude na veřejný vodovod z litinových trub hrdlových DN 80. Ve vodoměrné šachtě budou osazeny dva vodoměry: vodoměr fakturační pro všechny nádražní objekty a vodoměr podružný na odbočce pro zbrojení souprav vodou (součástí „SO 01-22-01.1 ŽST Tišnov, zbrojení souprav vodou“) – větev V2. Napojení nového potrubí vodovodní přípojky na stávající litinové trouby DN 80 veřejného vodovodu bude provedeno pomocí navrtávacího pasu DN 80 / 2“ s kulovým kohoutem s ovládáním zemní soupravou ventilovou, teleskopickou s fixační podložkou. Potrubí přípojky bude přivedeno do nové vodoměrné šachty, z níž bude vyvedeno vlastní potrubí nové domovní přípojky pro budovu RZZ – napojení uvnitř budovy bude na vnitřní rozvod vody za stávající vodoměr, který bude demontován.

SO 01-22-15 ŽST Tišnov, přípojka kanalizace vakuového odsávání

Jedná se o kanalizační přípojku z kameninových trub obetonovaných DN 200, délky 17,50 m, z koncové šachty výtlaku vakuového odsávání do koncové šachty Š 21910 veřejné kanalizace, stoky KA DN 300.

SO 01-22-18 ŽST Tišnov, dešťová kanalizace přístřešku na kola

Dešťové vody ze střechy přístřešku na kola budou odvedeny gravitační dešťovou kanalizací do vsakovacího objektu bez bezpečnostního přepadu z důvodu komplikovaného napojení do dešťové kanalizace. Svislá část střešního svodu a odvodňovací žlab bude součástí „SO 01-15-03 ŽST Tišnov, železniční přístřešek“. Dešťová kanalizace bude z kanalizačních trub hrdlových hladkých z PP SN 12. DN 150. Šachta na dešťové kanalizace bude plastová z PP DN 600. Prodloužení šachty korugovanou rourou DN 600, zakrytí litinovým poklopem DN 600 bez odvětrání osazeným na betonovém roznášecím prstenci min. výšky 150 mm, zatížení D 400. U vsakovacího objektu bude připojovací šachta z HDPE 800 x 800 x 660 mm osazena přímo do boxu. Prodloužení šachtovým nástavcem z HDPE D 600 mm patřičné délky. Zakrytí poklopem litinovým DN 600 s odvětráním D400 na betonový prstenec. Akumulace dešťových vod bude ve vsakovacím objektu užitného objemu V = 1,60 m^3, min. vsakovací plochy 14,0 m^2. Akumulační objem objektu V = 7,60 m^2 (V při využití 95 % bude 7,22 m^2). Vsakovací objekt bude mít celkové rozměry 4,80 x 2,40 x 0,66 m, bude sestavený z plastových boxů o rozměrech 0,80 x 0,80 x 0,66 m. Vsakovací objekt bude bez bezpečnostního přepadu.

SO 01-18-02 ŽST Tišnov, rekonstrukce manipulačních ploch

Dojde k rekonstrukci stávajících zpevněných manipulačních ploch výměnou značně poškozeného povrchu z kamenných kostek včetně oprav poškozených opěrných zídek u nákladové rampy. Součástí stavby bude i rekonstrukce odvodnění. Kamenné zídky budou na straně kolejiště ponechány ve stávající poloze, budou pouze opraveny – přezděny potřebné poškozené části, nově vyspárovány a opraveny jejich římsy z původního materiálu. Chybějící části říms na odvrácené od strany kolejiště budou doplněny římsami z monolitického betonu. Součástí opravy kamenných zídek bude i oprava stávajícího zarážedla koleje č. 14. Stávající zarážedlo je kotvené do kamenné zídky nákladové plochy a jeho konstrukce je nestandartní – bude zachována. Směrové vedení kopíruje stávající stav – manipulační plocha s nákladovou rampou je umístěna v kolejišti obklopená kolejemi č. 12, 14 a 16. Odvodnění bude prostřednictvím liniových odvodňovacích žlabů šířky 400 mm. Jsou navrženy v celkové délce cca 169 m. Liniové žlaby jsou napojeny na kanalizační řad z trub PVC DN 200 mm s vloženými revizními šachtami. Napojení kanalizace je provedeno do lomové šachty ŠE.1. Zpevněná plocha (umožňující pohyb veškeré automobilové dopravy) bude s krytem živičným v celkové tl. 580 mm. Zemní pláň vozovky bude řádně zhutněna a provedeny na ní zatěžovací zkoušky. Vozovka komunikace bude po obvodě lemována betonovým obrubníkem ABO 15/25 osazeným do betonového lože (beton C12/15) s boční opěrou převýšeným +80 mm nad povrch vozovky. V místě stávajícího přejezdu přes koleje č. 16 a 18 budou obrubníky zapuštěny. Obrubníky budou umístěny 1,70 m od osy přilehlé koleje. Niveleta zpevněné plochy bude umístěna v souladu se stávajícím stavem.

SO 01-18-03 ŽST Tišnov, rekonstrukce komunikačních ploch

Dojde k rekonstrukci stávajících zpevněných ploch v okolí výpravní budovy na její severní straně, veřejného prostoru mezi výpravní budovou a provozní budovou (PB; řešenou v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“), ploch pro pěší v prostoru výstupu z jižního podchodu pro pěší (řešeného v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“). Součástí bude i rekonstrukce zpevněných ploch uzavřeného (neveřejného) areálu s provozní budovou a technologickým objektem RZZ. Veřejné zpevněné plochy budou navazovat na stávající (neřešené) plochy pro pěší, výstupy z podchodů a nově navržené nástupiště. Dispozičně jsou nově navržené zpevněné plochy tak, aby byly navzájem provázány stávající plochy pro pěší s novými nástupišti, výstupy z podchodů a ostatními okolními zpevněnými plochami. V uzavřeném areálu budou zpevněné plochy umožňovat propojení se všemi vstupy do budov, jsou zde navržena parkovací místa pro tři osobní vozidla. Ve veřejných zpevněných plochách jsou umístěny plochy s vloženými stromy a plocha pro stojany kol

(pod přístřeškem) se vsakovací dlažbou. U jižního výstupu z podchodu je umístěna plocha s mlatovou vozovkou pro propojení tras pro pěší. Odvodnění je navrženo v souladu se stávajícím stavem ve směru k stávajícím nerekonstruovaným plochám, kde jsou umístěna odvodňovací zařízení. Doplněny jsou odvodňovací liniové žlaby v prostoru přístřešku se stojany pro kola a výstupu ze severního podchodu (řešeného v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“). Zpevněná plocha pro pěší (umožňující mimořádně pohyb lehkých nákladních automobilů) je navržena s krytem z betonové zámkové dlažby šedé v celkové tl. 420 mm. Vsakovací zpevněné plochy pro pěší jsou navrženy s krytem kamenných desek v celkové tl. 340–370 mm. Zpevněná plocha v areálu (neveřejná) umožňující pohyb osobních vozidel nebo dodávek (mimořádně pohyb nákladních automobilů do 10 t) je navržena s krytem z betonové zámkové dlažby šedé v celkové tl. 470 mm. Spojovací mlatový chodník pro pěší je navržen s krytem z drceného kameniva v celkové tl. 350 mm. Zemní pláň vozovky bude řádně zhutněna a provedeny na ní zatěžovací zkoušky. Vozovky zpevněných ploch budou po obvodě lemovány betonovými obrubníky ABO 10/25 osazenými do betonového lože (beton C12/15) s boční opěrou zapuštěnými nebo převýšenými +65 mm až 100 mm nad povrch vozovky. Mlatový chodník a plochy se vsakovací kamennou dlažbou budou lemovány zapuštěným ocelovým obrubníkem z profilu 10/150 na ocelových tyčích průměr 20 mm (délky 800 mm) pozinkovanými.

SO 02-18-01 Úprava komunikace pod mostem v km 29,271

Dojde k rekonstrukci stávající místní komunikace vedoucí pod mostním objektem v km 29,271 a doplnění zárodku chodníku, který v podjezdu chybí. Úprava komunikace je navržena v celkové délce 25,16 m. Je navržena v šířce 3,25 m, vpravo dle staničení je doplněn chodník šířky 1,50 m a vlevo dle staničení odvodňovací žlab šířky 0,5 m. Nový návrh sleduje stávající výškové poměry na obou stranách podjezdu. Od začátku úseku niveleta klesá -0,2 %, pod mostním objektem je navržena v minimálním sklonu -0,5 %, za koncem mostního objektu klesá až do KÚ -1,21 %. Lomy sklonů nejsou díky minimálním rozdílům podélných sklonů zaobleny. Nová podjezdná výška činí 3,09 m + 0,15 m bezpečnostní odstup od mostní konstrukce. Odvodnění je doplněno – vpravo dle staničení je umístěn povrchový betonový žlab š. 500 mm, při konci úseku je žlab odvodněn do otevřeného příkopu podél svahu zemního tělesa kolejiště, který bude v potřebné délce pročištěn. Odvodnění zemní pláně je navrženo do vsakovací rýhy. Vozovka komunikace je navržena s krytem živičným v celkové tl. 480 mm. Zemní pláň vozovky mimo mostní objekt bude řádně zhutněna a provedeny na ní zatěžovací zkoušky. Vozovka komunikace mimo mostní objekt bude po obvodě lemována betonovými obrubníky ABO 15/15 osazenými do betonového lože (beton C12/15) s boční opěrou zapuštěnými s povrchem vozovky. Mezi komunikací a chodníkem bude umístěn betonový obrubník ABO 15/25 převýšený +100 mm nad povrch vozovky. Na koncích bude kvůli chybějícím návaznostem umístěn náběhový obrubník ABO 15/15-25.

SO 01-18-05 Úprava komunikace pod mostem v km 29,509

Bude provedena rekonstrukce komunikace pod rekonstruovaným mostní objektem v km 29,509 (řešeným v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“) vč. rekonstrukce navazujícího napojení účelové komunikace (severně), sjezdu k průmyslovému areálu (jižně), chodníku umístěného severně a na jižní straně bude proveden zárodek budoucí cyklotrasy. Celková délka komunikace činí 46,13 m + úsek délky (v ose komunikace) 1,95 m opravy vozovky po realizaci revizní šachty tlamové kanalizační stoky. Vozovka je navržena v šířce 7,0 m (2x 3,50 m) v nejužším místě v podjezdu. Dojde ke zvětšení stávající podjezdné výšky. Bylo dosaženo nově hodnoty 3,68 m + 0,15 m bezpečnostní odstup od konstrukce mostu. Niveleta komunikace je navržena s ohledem na navazující úrovně zpevněných ploch v minimálních spádových poměrech. Odvodnění je navrženo v souladu se stávajícím stavem ve směru ke čtyřem uličním vpustem (vpusti V3 a V4 jsou doplněny liniovým žlabem délky 1,0 m, šířky 200 mm). Uliční vpusti jsou napojeny přípojkami PVC DN 200 do připravených odboček v tlamové stoce (řešené v rámci „SO 01-22-05 ŽST Tišnov, přeložka odlehčovací kanalizace pod mostem v km 29,509“ související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“). Pro převedení srážkových vod z odvodňovacích žlabů podél zemního tělesa a opěrných zídek při kolejišti budou v chodnících umístěny nízké liniové odvodňovací žlaby šířky 200 mm (s krycím roštem pro zatížení C250) odvodněné mezi obrubníky přímo na vtokové rošty vpustí. Vozovka komunikace bude s krytem živičným v celkové tl. 580 mm. Zárodek budoucí cyklostezky bude s krytem z betonové zámkové dlažby šedé v celkové tl. 420 mm. Chodník a navazující plochy pro pěší budou s krytem z betonové zámkové dlažby šedé v celkové tl. 300 mm. V chodníku budou provedeny hmatové prvky – varovné pásy šířky 400 mm z betonové zámkové dlažby červené typ reliéf. Vozovka komunikace bude po obvodě lemována betonovými obrubníky ABO 15/25 osazenými do betonového lože (beton C12/15) s boční opěrou zapuštěnými nebo převýšenými +120 mm nad povrch vozovky. V místě sjezdu a místa pro přecházení u chodníku budou použity betonové

nájezdové obrubníky ABO 15/15 převýšené oproti povrchu vozovky +20 mm. Navázání bude provedeno náběhovými obrubníky ABO 15/15-25. Chodníky a zárodek cyklotrasy bude lemován betonovými obrubníky ABO 10/25 zapuštěnými, nebo převýšenými +65 mm, pro vytvoření vodící linie pro osoby slabozraké.

SO 01-18-06 Úprava komunikace pro pěší a cyklisty pod mostem v km 29,765

Dojde k obnovení spojovací trasy pro pěší a cyklisty mezi centrem města a sportovním a průmyslovým areálem za kolejištěm. Úprava komunikace pro pěší a cyklisty bude v celkové délce 81,73 m. Bude v celé světlé šířce mostní rámové konstrukce – 4,0 m. Doplňkem rozsahu je oprava vozovek dotčených výstavbou nových inženýrských sítí nebo jejich přeložkami. Nová podjezdná výška pod mostem činí 2,50 m. Odvodnění doplňuje stávající stav – na začátku úseku zachovává stávající liniový žlab, doplněn je další žlab na líci mostního objektu. V podchodu (v celé délce mostu) je vlevo dle staničení umístěn liniový žlab š. 100 mm, na konci mostu je umístěn další liniový žlab šířky 100 mm. Podélný žlab je napojen do příčných, které jsou odvodněny do přilehlé kanalizační tlamové stoky. Vozovka komunikace pod mostním objektem bude s krytem živičným v celkové tl. 270–310 mm. Vozovka komunikace mimo mostní objekt bude s krytem živičným v celkové tl. 400 mm. Vozovka komunikace mimo mostní objekt bude po obvodě lemována betonovými obrubníky ABO 15/15 osazenými do betonového lože (beton C12/15) s boční opěrou zapuštěnými nebo převýšenými +20 mm nad povrch vozovky. Ve vozovce pod mostním objektem budou vpravo dle staničení umístěny v podkladních vrstvách chráničky pro budoucí kabelové trasy – 2x PVC DN 110. V rámci zemních prací budou prováděny pouze výkopy pro konstrukce vozovek mimo mostní objekt.

SO 01-15-02 ŽST Tišnov, vnitřní úpravy v budově RZZ

Část RZZ je technicky a provozně nevyhovující, z toho důvodu bude provedena celková rekonstrukce, především odstranění celého 2.NP, dále adaptace dispozice 1.NP, vymístění některých technologií a provozů, celkové stavební a technologické řešení, společně se zásahy vyvolanými v koordinaci na související SO a PS předmětné rekonstrukce ŽST. Nově bude provedena celková přestavba s lepším provozním a dispozičním řešením. Po odstranění vybraných konstrukcí bude stavebně uzpůsobeno 1.NP s novou dispozicí, dále bude znovupostaveno 2.NP. Nové základové konstrukce jsou omezeny na základové pasy a desky nových kabelových a manipulačních šachet. Strop nad 2.NP bude tvořen betonovými předpjatými panely typu spiroll tl. 200 mm, omítnutými, v bílé barvě. Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou s izolací z asfaltových pásů, tepelnou izolaci střechy bude tvořit EPS. Střecha části TS beze změny. Nové obvodové i vnitřní stěny budou provedeny z keramických broušených tvárnic zděných na tenkovrstvou maltu. Příčky budou zděné v keramickém programu. Budou uplatněny hladké SDK podhledy na chodbě 1.NP a v hygienickém zázemí obou podlaží; v technické místnosti bude podhled protipožární. Obvodové zdivo 2.NP bude zatepleno kontaktně minerální vatou v tl. 200 mm. Bude provedena rekonstrukce podlah, zejm. nášlapných vrstev, ve 2.NP bude odstraněna a kompletně provedena nová podlaha. Jako nášlapná vrstva bude uplatněna epoxidová stěrka, keramická dlažba a antistatické PVC. Nová okna budou vybavena stínicí technikou. Budova bude řízeně větrána, doplněno bude chlazení technologických místností, na střeše části RZZ se bude nacházet FVE. Veškerá technika prostředí stavby bude v části RZZ nová.

SO 01-15-09 ŽST Tišnov, vnitřní úpravy v budově TO

Dojde k vestavbě do stávajícího zastřešeného prostoru mezi pilíři. Nově obestavěná část bude řešena jako samostatný PÚ. Vzniknou dvě nové samostatně přístupné místnosti, jedna bude jako garáž, druhá bude rozšiřovat skladové prostory a bude s těmito propojena protipožárními vraty. Uvnitř bude vytvořena nová podlaha, v garáži spádovaná k vratům, protipožární podhled zavěšený na vaznících a dále budou zhotoveny vnitřní omítky. Vnější fasáda bude ponechána v režném zdivu. Pro řešenou část bude vytvořena nová elektroinstalace.

SO 01-15-10 ŽST Tišnov, obnova povrchů VB

Stavbou bude dotčena stávající výpravní budova (VB), resp. v rámci stavby bude řešeno obnovení stávajících povrchů VB po zásahu stavbou vč. finálního barevného sjednocení fasády. Bude se jednat o drobné opravy po instalaci nových zařízení v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“. Opravy se týkají vnější obálky budovy, kde bude zapravena fasáda po vedení nové kabeláže a po instalaci nových informačních tabulí, osvětlení a přípravy pro umístění označovače jízdenek. Povrchy zdí a SDK podhledů ve vnitřních prostorech budou opraveny pouze lokálně v místech vedení kabelových tras. Součástí bude také nový přístřešek na nádoby komunálního odpadu. Bude se jednat o typovou montovanou ocelovou konstrukci na mělkých základových patkách, s drátěnou výplní po obvodu, zastřešenou trapézovým plechem. Plocha přístřešku bude vydlážděna betonovou dlažbou, srážková voda řešena zásakem.

SO 01-15-03 ŽST Tišnov, železniční přístřešek

Vzhledem k celkové změně konfigurace kolejiště a následné demolici obou ostrovních nástupišť dojde k odstranění stávajícího zastřešení a vybudování nového. SO je z důvodu přehlednosti rozdělen na tyto části:
01 Zastřešení u VB
02 Zastřešení ostrovních nástupišť
03 Zastřešení jižního výstupu z podchodu
04 Zastřešení výstupu z podchodu k AN
05 Jednostranný přístřešek
06 Cyklopřístřešek

01 Zastřešení u VB
Konstrukce zastřešení prostoru okolo výpravní budovy, severního výstupu z podchodu a druhého nástupiště je navržena pomocí konstrukce, která je dilatována a je tak rozdělena na 3 nosné konstrukce, které dohromady tvoří zastřešení celého zmiňovaného prostoru. První část je úzký dlouhý přístřešek před VB, PB a RZZ. Druhá část je severního výstupu z podchodu, na kterou navazuje třetí dilatační úsek zastřešení výstupní rampy z podchodu.

02 Zastřešení ostrovních nástupišť
Jedná se o symetrickou, v příčném řezu jednosloupovou konstrukci typu vlaštovka. V úseku nástupiště, kde se nachází schodiště či šikmý chodník z podchodu je podpora dvousloupová. Vzhledem k architektonickému řešení a návaznosti na celou stanici, jsou podélné nosníky zastřešení protaženy až do kraje zastřešení.

03 Zastřešení jižního výstupu z podchodu
Konstrukce zastřešení vstupu do podchodu (řešeného v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“) bude z ocelových profilů uzavřeného průřezu. Nosnou konstrukci tvoří hlavní nosné rámy s osovou vzdáleností 1,45-2,00 m a podružné sloupky umístěny vždy mezi hlavními nosnými rámy, které pomáhají vynést boční opláštění. Hlavní nosné sloupy rámů i podružné sloupky pro uchycení bočního opláštění jsou kotveny shora do zídky podchodu. Konstrukce bude dvouplášťová se střešním sendvičovým panelem a podhledy.

04 Zastřešení výstupu z podchodu k AN
Zastřešení vstupu do podchodu (řešeného v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“) bude ocelová rámová konstrukce umožňující zastřešení vstupu do podchodu. Zastřešení slouží jako zastřešení výstupu z podchodu a navazuje na přilehlé autobusové nádraží. Konstrukce nemá příčný sklon, tím pádem je sklon a odvodnění řešeno v podélném směru. Podélný sklon je 8,7 % a je spádován směrem ke koleji. Geometrie ocelové konstrukce je navržena tak, aby tato ocelová konstrukce mohla být opláštěna bezpečnostním kaleným lepeným sklem 1010.4 a případně ocelovým plechem opatřeným PKO. Ocelový plech, bude tvořit opláštění atiky, případně část bočního opláštění mezi sloupky a bude tak vytvářet navrženou geometrii zastřešení. V čele zastřešení (vstupní portál), je navržena výška horního čela 600 mm. Střešní krytinou bude „zelená střecha“ a její souvrství tomu taktéž odpovídá. Zastřešení bude včetně podhledu, do něhož budou zapuštěna svítidla.

05 Jednostranný přístřešek
Jedná se o jednostrannou konstrukci typu vlaštovka. Vyložení konstrukce činí 1,88 m s osovou vzdáleností podpor v podélném směru 5 m. Délka zastřešení je 20,19 m. Půdorysné rozměry zastřešení jsou 2,3 m x 20,19 m a celková plocha zastřešení činí 46,44 m^2. Světlá výška přístřešku bude 2,55 m.

06 Cyklopřístřešek
Jedná se typový výrobek cyklopřístřešku, který je i se stojany na kola dodáván jako jeden celek. Konstrukce bude symetrická ocelová konstrukce se skleněnou střešní krytinou, s 24 ks stojanů na kola pro umístění 48 ks kol.

SO 01-15-01.1 ŽST Tišnov, Railreklam
Bude provedeno osazení reklamních tabulí společností RAILREKLAM, spol. s r.o. po stavbě. V rámci stavby je řešena stavební připravenost – základové konstrukce v rámci „SO 01-16-02 ŽST Tišnov, nástupiště“ a napájení NN v rámci „SO 01-06-02 ŽST Tišnov, úprava rozvodů nn“ související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“. Budou osazeny celkem dvě reklamní tabule, a to vždy jedna na každé ostrovní nástupiště.

SO 02-04-01 TÚ Kuřim - Tišnov, rekonstrukce rozvodu 6kV

Bude řešena provizorní přeložka v rozsahu mezi PNTS 6kV (řešené v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“) situované v blízkosti stávající rozvodny nn ŽST Tišnov a km cca 29,600, kde bude překládaný kabel 6kV převeden na lichou stranu kolejiště a z důvodu výstavby nové opěrné zdi bude kabel 6kV veden jako venkovní vedení na provizorních podpěrných sloupech až do km cca 29,487, kde bude napojen na kabel s napěťovou hladinou 22kV – na stožáru TV č. 9. Od toho místa bude použit již kabel 22kV jako definitivní, který bude veden po stožárech TV až do km cca 28,472, kde cca končí kolejové úpravy a také úpravy trakčního vedení a kabel 22kV zde bude na stožáru TV č. 291 převeden do zemní kabelové trasy a bude ukončen v provizorní trafoskříni TTS, pomocí níž bude nový kabelový rozvod 22kV napojen na stávající rozvod 6kV. Jako provizorní TTS bude použita buď zdemontovaná stávající TTS č. 136 nebo jiná TTS získaná provozovatelem při demontážích těchto skříní z jiných staveb. Definitivní rozvod kabelem 22kV pak bude realizován již jen v rozsahu mezi rekonstruovanou NTS 6kV (řešenou v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“) a km cca 29,487 (stožár TV č. 9). Kabel bude v maximální míře uložen v novém kabelovodu (řešeném v rámci související části stavby „Rekonstrukce ŽST Tišnov“), kterým bude zaveden až do km cca 29,680. Po výstupu z kabelovodu (z šachty Š1) bude kabel 22kV převeden v zemní kabelové trase na lichou staniční stranu, kde bude zaveden ke stožáru TV č. 15. Od tohoto stožáru TV č. 15 pak bude kabel 22kV pokračovat jako venkovní vedení až ke stožáru TV č. 9, kde bude napojen na již definitivně upevněný kabel 22kV z provizorní přeložky. Celková délka provizorního kabelu 6kV bude dle předpokládaného rozsahu přeložek délky cca 450 m a celková délka definitivního kabelu 22kV bude cca 1580 m.

Pro související stavbu „R e k o n s t r u k c e ž s t . T i š n o v “ bylo stavebním úřadem vydáno stavební povolení pod č.j.: DESU/122/013024/26, sp. zn.: SZ DESU/008589/24, ze dne 27.05.2026, které nabylo právní moci dne 27.06.2026. Stavební úřad nevyžadoval další podklady z hlediska dotčených orgánu, jelikož v rámci stavebního povolení byli pro předmětné území vydány veškeré rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno řízení o povolení záměru ve výše uvedené věci. Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "liniový zákon"). Stavební úřad po prostudování žádosti zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti § 184 odst.1 a 2 stavebního zákona, a proto stavebníka v souladu s § 185 odst. 2 stavebního zákona vyzval dne 01.04.2026 (výzva č.j.: DESU/122/010680/26) k doplnění žádosti o doklady nezbytné pro její řádné posouzení, předmětné řízení usnesením přerušil a určil lhůtu k provedení úkonu, spočívající v doplnění předmětné žádosti do 90 dnů od doručení této výzvy. Stavebník dne 06.05.2026 doplnil žádost na základě výše uvedené výzvy. Stavební úřad žádost a její doplnění opětovně prostudoval a zjistil, že nadále neobsahuje požadované náležitosti § 184 odst. 1 a 2 stavebního zákona, a proto v souladu s § 185 odst. 2 stavebního zákona stavebníka opětovně vyzval dne 26.05.2026 k doplnění žádosti o doklady nezbytné pro její řádné posouzení (výzva č.j.: DESU/122/016284/26), předmětné řízení usnesením přerušil a určil lhůtu k provedení úkonu, spočívající v doplnění předmětné žádosti do 90 dnů od doručení této výzvy. Stavebník dne 04.06.2026 doplnil podklady žádosti požadované na základě výše uvedených výzev. Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví vydalo k předmětné stavbě vyjádření pod č.j. DESU/041/017853/26 ze dne 09.06.2026.

Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení a podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje lhůtu, do které mohou účastníci řízení podat námitky, a to do

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění,

podáním na adresu sídla stavebního úřadu (tj. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha) nebo případně do datové schránky stavebního úřadu (IDDS: 7mnrnuu). K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto.

Se záměrem a podklady rozhodnutí se mohou účastníci řízení seznámit na stavebním úřadu, na adrese: uvedené výše, nejlépe po předchozí telefonické dohodě či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou (vizte v záhlaví vyřizuje).

Stavební úřad současně upozorňuje, že po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek bude v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, ukončeno dokazování a účastníci řízení o povolení stavby budou mít možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí pro vydání rozhodnutí ve věci před jeho vydáním, a to **ve lhůtě 7 dní** počítáno ode dne uplynutí lhůty k uplatnění námitek účastníků. Účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu, na adrese: uvedené výše, nejlépe po předchozí telefonické dohodě či emailové domluvě s oprávněnou úřední osobou (vizte v záhlaví vyřizuje). Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Účastníkem řízení o povolení záměru podle § 182 stavebního zákona jsou:

a) stavebník,
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1
Obec Předklášteří, náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
Martin Drábek, nar. 8.3.1976, Cáhlovská 167, 666 01 Tišnov 1
Jana Drábková, nar. 26.4.1956, Cáhlovská 167, 666 01 Tišnov 1
Petr Kolář, nar. 20.5.1981, Sentice 134, 666 03 Tišnov 3
Mgr. Pavel Králík, nar. 21.8.1967, Nová 198, 664 83 Domašov
Robert Králík, nar. 22.9.1968, Nová 203, 664 83 Domašov
Pavel Krehul, nar. 12.1.1971, Horní branka 297, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim
Ing. Jiří Kučera, nar. 5.6.1952, Ondrouškova 864/16, Bystrc, 635 00 Brno 35
Mgr. Milada Kučerová, nar. 12.3.1951, Ondrouškova 864/16, Bystrc, 635 00 Brno 35
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
M+K Autocentrum, s.r.o., Tišnov 1949, 666 01 Tišnov 1
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1
Obec Předklášteří, náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
st. p. 6, 158/1, 158/2, 158/3, 239/2, 298, 402, 465, 633, 713, 829/1, 829/2, 850, 1965, 2074, 2143, 2144, 2200, 2448, 2449, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2778, 2845, parc. č. 265/18, 272/4, 275/1, 275/6, 275/7, 276/1, 279, 281/5, 281/6, 457/2, 458/2, 458/5, 458/6, 459/1, 459/2, 459/4, 459/5, 463/12, 468/2, 475/1, 475/32, 508, 509/1, 509/7, 509/9, 510/1, 513/1, 514/2, 517/2, 517/3, 1710/5, 1710/6, 2024/2, 2025/3, 2026/6, 2027/7, 2032/3, 2032/8, 2032/18, 2033/5, 2033/7, 2033/8, 2033/9, 2033/10, 2033/13, 2040/3, 2053/1, 2053/4, 2053/5, 2053/7, 2053/8, 2053/17, 2053/19, 2053/20, 2053/24, 2100, 2113/5, 2113/6, 2113/7, 2113/8, 2113/9, 2113/10, 2113/11, 2113/12, 2113/13, 2113/14, 2113/16, 2113/17, 2113/20, 2113/21, 2125/2, 2133/2, 2141/3, 2142/2, 2146/2, 2282/27, 2282/28, 2282/30, 2286/1, 2325/3, 2325/5, 2325/6, 2326/1, 2371/2, 2371/10, 2372/1, 2372/2, 2372/3, 2374/2, 2375/1, 2400/1, 2400/10, 2400/24, 2400/30, 2400/33, 2400/34, 2400/35, 2400/36, 2400/49, 2400/60, 2400/67, 2400/68, 2400/73, 2400/78, 2410/3, 2419/2, 2435, 2579/5, 2580/1, 2580/2, 2580/3, 2580/4, 2580/8, 2580/13, 2580/14, 2580/17, 2580/18, 2580/19, 2580/20, 2580/21, 2580/22, 2580/23, 2580/24, 2580/25, 2580/26, 2580/27, 2580/28, 2580/29, 2580/30, 2580/31, 2580/32, 2580/57, 2580/58, 2580/59, 2580/60, 2580/61, 2580/62, 2580/63, 2580/64, 2580/65, 2580/66, 2580/67,

2580/68, 2580/69, 2580/70, 2580/71, 2580/72, 2580/73, 2580/74, 2580/75, 2580/76, 2580/77, 2580/78, 2580/79, 2580/80, 2580/81, 2580/82, 2580/83, 2580/84, 2580/85, 2580/86, 2580/87, 2580/91, 2645/1, 2645/3, 2646/6, 2646/7, 2674/1, 2681, 2766/1, 2766/2 v katastrálním území Tišnov, st. p. 748, parc. č. 103/8, 133, 137, 138/2, 138/3, 141, 142, 145/1, 146, 149, 778, 779/4, 923, 947 v katastrálním území Předklášteří

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, Zábrdovice, 602 00 Brno

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru formou veřejné vyhlášky podle § 188 odst. 4 stavebního zákona. V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 188 odst. 4 stavebního zákona, účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Účastníci řízení mohou podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.

Účastníci řízení mají dále v souladu s § 38 správního řádu právo nahlížet do správního spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby stavební úřad pořídil kopie spisu nebo jeho částí.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Informace pro účastníky řízení:

Dne 17.09.2026 prezident republiky podepsal zákon, kterým se zásadně mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (dále jen „novela stavebního zákona“). Novela stavebního zákona nebyla dosud publikována ve Sbírce zákonů (není tedy zatím platná ani účinná) a je evidována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (10. volební období) jako sněmovní tisk č. 67.

Na základě novely stavebního zákona zaniká ke dni 31.12.2026 Dopravní a energetický stavební úřad a jeho působnost přechází od 01.01.2027 na nově vznikající Úřad rozvoje území České republiky (dále

jen „ÚRÚ ČR“). ÚRÚ ČR bude od 01.01.2027 vykonávat působnost stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících a bude nadřízeným správním orgánem krajských stavebních úřadů.

Dle Čl. LXXXV novely stavebního zákona nabývají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení novely stavebního zákona ve Sbírce zákonů účinnosti některá vybraná ustanovení této novely, jež se ode dne účinnosti budou aplikovat i v tomto řízení, nebude-li v té době již dokončeno.

Na základě přechodných ustanovení obsažených v Čl. II bodě 32 novely stavebního zákona se po nabytí účinnosti novely stavebního zákona postupy zahájené a nedokončené do 31.12.2026 dokončí podle účinných ustanovení novely stavebního zákona a dokončí je úřad, na který přešla nově působnost.

v z. Ing. Jitka Kotásková
ředitelka Sekce vyhrazených staveb

Ing. Miroslav Hron
ředitel odboru staveb drah
Dopravní a energetický stavební úřad

(podepsáno elektronicky)

Obdrží:

účastníci podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona (dodejky)

1. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
   v zastoupení: EXprojekt s.r.o., IDDS: dh84e85
   sídlo: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno 19
2. Město Tišnov, IDDS: qzjbhat
   sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1
3. Obec Předklášteří, IDDS: q77b4ey
   sídlo: náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří
4. Drábek Martin, Cáhlovská 167, 666 01 Tišnov 1
5. Drábková Jana, Cáhlovská 167, 666 01 Tišnov 1
6. Kolář Petr, Sentice 134, 666 03 Tišnov 3
7. Králík Pavel, Mgr., Nová 198, 664 83 Domašov
8. Králík Robert, Nová 203, 664 83 Domašov
9. Krehul Pavel, Horní branka 297, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim
10. Kučera Jiří, Ing., Ondrouškova 864/16, Bystrc, 635 00 Brno 35
11. Kučerová Milada, Mgr., Ondrouškova 864/16, Bystrc, 635 00 Brno 35
12. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
    sídlo: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
13. České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
    sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
14. EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9
    sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
15. M+K Autocentrum, s.r.o., IDDS: 3d8m4xi
    sídlo: Tišnov 1949, 666 01 Tišnov 1
16. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
    sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
17. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
    sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
18. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IDDS: 58iit2q
    sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1
19. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
    sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

účastníci podle § 182 písm. d) a e) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou)

st. p. 6, 158/1, 158/2, 158/3, 239/2, 298, 402, 465, 633, 713, 829/1, 829/2, 850, 1965, 2074, 2143, 2144, 2200, 2448, 2449, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2778, 2845, parc. č. 265/18, 272/4,

275/1, 275/6, 275/7, 276/1, 279, 281/5, 281/6, 457/2, 458/2, 458/5, 458/6, 459/1, 459/2, 459/4, 459/5, 463/12, 468/2, 475/1, 475/32, 508, 509/1, 509/7, 509/9, 510/1, 513/1, 514/2, 517/2, 517/3, 1710/5, 1710/6, 2024/2, 2025/3, 2026/6, 2027/7, 2032/3, 2032/8, 2032/18, 2033/5, 2033/7, 2033/8, 2033/9, 2033/10, 2033/13, 2040/3, 2053/1, 2053/4, 2053/5, 2053/7, 2053/8, 2053/17, 2053/19, 2053/20, 2053/24, 2100, 2113/5, 2113/6, 2113/7, 2113/8, 2113/9, 2113/10, 2113/11, 2113/12, 2113/13, 2113/14, 2113/16, 2113/17, 2113/20, 2113/21, 2125/2, 2133/2, 2141/3, 2142/2, 2146/2, 2282/27, 2282/28, 2282/30, 2286/1, 2325/3, 2325/5, 2325/6, 2326/1, 2371/2, 2371/10, 2372/1, 2372/2, 2372/3, 2374/2, 2375/1, 2400/1, 2400/10, 2400/24, 2400/30, 2400/33, 2400/34, 2400/35, 2400/36, 2400/49, 2400/60, 2400/67, 2400/68, 2400/73, 2400/78, 2410/3, 2419/2, 2435, 2579/5, 2580/1, 2580/2, 2580/3, 2580/4, 2580/8, 2580/13, 2580/14, 2580/17, 2580/18, 2580/19, 2580/20, 2580/21, 2580/22, 2580/23, 2580/24, 2580/25, 2580/26, 2580/27, 2580/28, 2580/29, 2580/30, 2580/31, 2580/32, 2580/57, 2580/58, 2580/59, 2580/60, 2580/61, 2580/62, 2580/63, 2580/64, 2580/65, 2580/66, 2580/67, 2580/68, 2580/69, 2580/70, 2580/71, 2580/72, 2580/73, 2580/74, 2580/75, 2580/76, 2580/77, 2580/78, 2580/79, 2580/80, 2580/81, 2580/82, 2580/83, 2580/84, 2580/85, 2580/86, 2580/87, 2580/91, 2645/1, 2645/3, 2646/6, 2646/7, 2674/1, 2681, 2766/1, 2766/2 v katastrálním území Tišnov, st. p. 748, parc. č. 103/8, 133, 137, 138/2, 138/3, 141, 142, 145/1, 146, 149, 778, 779/4, 923, 947 v katastrálním území Předklášteří

ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno 3
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, Zábrdovice, 602 00 Brno

dotčené orgány
20. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
21. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
22. Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí, IDDS: qzjbhat
sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1
23. Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

hlavní projektant
25. Odehnal Pavel, Ing., IDDS: ha4rq56
trvalý pobyt: Kotvrdovice 63, 679 07 Kotvrdovice

na vědomí
26. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, IDDS: e52cdsf
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
27. Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
28. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
29. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, vyrozumění o zahájení řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se vyrozumění o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům.

Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo vyrozumění o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které jsou dotčení vlastníci identifikovaní označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Veškeré následující písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět stavebnímu úřadu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.

Toto vyrozumění se doručuje k vyvěšení takto:

- Stavební úřad –zveřejnění na www.desu.gov.cz (elektronická úřední deska)
- na úřední desce: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1
- na úřední desce: Obec Předklášteří, náměstí 5. května 1390, 666 02 Předklášteří

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.