Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:



Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	08.04.2024	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Ing. Pavol Lipták

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Stavební správa západ**
Adresa:	**Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8**

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Společnost „VALBEK-PRODEX"**	
Adresa:	**Vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.**	**Společník: Valbek SK, spol. s r.o., o.z.**
Kontakt:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 T: +420 221 592 050 E: info@valbek.cz	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 T: +420 221 592 050 E: Info@valbek.cz
Zhotovitel části/objektu:	**VIAMONT Projekt, s.r.o.**	
Adresa:	Českobrodská 628, 190 11 Praha 9 – Běchovice	
Kontakt:	T: +420 477 070 480 E: info@viamontprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Pavol Lipták**	Specialista: -

Název stavby/akce:	**Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo), přejezd P3415**		Označení investora: **S631500722** Zakázka: **20PH61021**
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Označení části: **B**
Název objektu/dílčí části:	**Souhrnná technická zpráva**		Označení objektu/komplexu:
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	- -		Číslo přílohy (typ/pořadí): **1. 001**
Odpovědný projektant: Dle jednotlivých PS, SO	Zpracovatel přílohy: Ing. Ondřej Vránek	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: **DSP**
Kraj: Liberecký	Katastrální území: Markvartice v Podještědí	TUDU: 1141 12	Smluvní datum zpracování: **08.04.2024**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 5 0 0 7 2 2	– D S P X	– B X X X X	– X X X X X X X	– X X	– 1	– 0 0 1	– 0 0 0

Obsah

Obsah 2
B.1 Popis území stavby 3
B.2 Celkový popis stavby 7
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 7
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 9
B.2.3. Celkové technické řešení 10
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 11
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 12
B.2.6. Základní charakteristika objektů 14
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 14
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 14
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 17
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 17
B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 17
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 17
B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 18
B.4.1. Počáteční stav 18
B.4.2. Cílový stav 18
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénníc úprav 19
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 19
B.7 Ochrana obyvatelstva 22
B.8 Zásady organizace výstavby 23
B.8.1. Technická zpráva 23
B.8.2. Výkresy 26
B.8.3. Harmonogram výstavby 26
B.8.4. Schéma stavebních postupů 26
B.8.5. Bilance zemních hmot 26
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 26

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Železniční přejezdy P3415 leží v km 115,242 celostátní dráhy Děčín východ – Liberec, v intravilánu obce Jablonné v Podještědí. Stavba je v souladu s charakterem území, dosavadní využití se nemění.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentaci, s cíli i úkony územního plánování.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou výjimky.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska jsou uvedena v dokladové části dokumentace.

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

(Zdroj: ÚP města Jablonné v Podještědí)

Geologické a geomorfologické podmínky

Geologicky je řešená oblast součástí české křídové tabule táhnoucí se od Děčína přes celé Polabí až k Blansku na Moravě. Jedná se o největší zásobárnu podzemní vody v Českém masivu (rozsáhlá geologická oblast pokrývající celé území Čech a západní část Moravy i Slezska), což potvrzuje existence CHOPAV Severočeská křída v řešeném území. V rámci hornin. zcela dominují druhohorní (pískovce, jílovce, opuky) a čtvrtohorní (hlíny, spraše, štěrky) usazené horniny. Z jihu do řešeného území zasahuje kopec Tlustec, tvořený vulkanickým čedičem. Zařazení z hlediska geomorfologie názorně předkládá následující tabulka č. 30. Řešené území leží na rozhraní Krkonošsko – Jesenické subprovincie a České tabule. Nejnižší kótou je místo, kde Panenský potok opouští řešené území (301 m n. m.). Nejvyšší bod území se nachází na severu katastru Heřmanice v Podještědí. Jedná se o hraniční vrch Hvozd s nadmořskou výškou 750 m.

Hydrologické podmínky

Celé území je odvodňováno Panenským potokem. Po soutoku s Ploučnicí se vlévá do Labe a celá oblast tak patří k úmoří Severního moře. Panenský potok postupně přibírá několik výraznějších přítoků, a to Kněžický potok, Heřmanický potok a Valchu (všechny z pravé strany). Řešené území je z větší části pramennou oblastí, a tak zde chybí vodní toky mocnějšího charakteru. Výhodou je potom naopak existence CHOPAV.

<u>Ložiska nerostných surovin</u>

V místě stavby se nevyskytují výhradní ložiska surovin.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Korozní, stavebně technický ani historický není charakterem stavby vyžadován a nebyl zpracován.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – archeologické posouzení, památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí – soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Stavba se nenachází v chráněné oblasti, nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území.

Stavba se nachází mimo území soustavy Natura 2000 i EVL.

Inženýrské sítě jsou v dokumentaci zaneseny dle podkladů a vyjádření jejich správců. Před zahájením prací je nutné jejich vytyčení a při provádění prací respektovat jejich ochranná pásma, tzn. v jejich blízkosti provádět výkopové práce ručně, neskladovat materiál, neparkovat a neodstavovat mechanismy. V případě kolize budou kabely ochráněny.

Křížení navržených kabelových vedení s kabelovým vedením v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

V km 114,809 a v km 115,235 tratě dochází ke křížení nově navrhovaných kabelových vedení -

drážní zabezpečovací kabel (PS 11-11-01 ŽST Jabonné v Podještědí, SZZ) a drážní kabelové vedení NN (SO 12-36-31 Přejezd v km 115,242, rekonstrukce přípojky nn), které budou uložené ve společné kabelové trase, s kabelovým vedením v majetku ČEZ Distribuce, a.s..

V km 114,809 bylo kabelové vedení ČEZ Distribuce, a.s. (2 x 3x AXEKVCE 1x240/25 VN 35 kV, 1 x HDPE 40/33 - červená, 1 x HDPE 40/33 – červená s pruhem, 1 x AYKY 3x240*120 NN 0,4 kV) provedeno protlakem s hloubkou cca 1,2 m pod rostlým terénem – dle poskytnuté dokumentace „CL MARKVARTICE p.č. 830/1-kVN, nová DTS“. Uvedený protlak se nachází pod tělesem koleje na relativně vysokém násypu. Nová společná kabelová trasa drážního zabezpečovacího kabelu a drážního kabelového vedení NN je projektovaná v hloubce 80 cm pod terénem budoucí upravené koleje na koruně násypu (rekonstrukce koleje není předmětem této stavby). Rozdíl výšek vzájemného křížení nové kabelové trasy Správy železnic a stávajících vedení ČEZ Distribuce a.s. tak budu více jak 3 m, viz příloha „Řezy křížení kabelů ČEZ“.

V km 115,235 (poblíž nového reléového domku přejezdu) dále kříží výše uvedená dvojice kabelových vedení Správy železnic ve společné trase stávající vedení nn ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.. Předpokládá se hloubka stávajícího vedení nn ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.. minimálně 1,8m pod rostlým terénem (s ohledem na normové křížení vedení ve vztahu k pláni tělesa železničního spodku). Navržené nové vedení Správy železnic bude uloženo nad stávající vedení ČEZ s rozestupem 1 m. Oba kabelová vedení Správy železnic s.o. zde budou minimálně do

vzdálenosti 1,5m od místa křížení na obě strany uložena do chráničky PVC DN63, viz příloha „Řezy křížení kabelů ČEZ“.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na výše uvedené.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pozemky ZPF ani PUPFL nejsou dotčené.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Technologický objekt bude napájen ze společné skříně přístrojové (SSP). SSP bude umístěna v těsné blízkosti technologického objektu.

Stavba bude bezbariérová a zvýší bezpečnost silničního provozu na pozemní komunikaci i bezpečnost železničního provozu na železniční trati.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyvolává žádné další investice. Související investicí je širší stavba pod názvem „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“ (dále v textu jako „stavba Revitalizace“), která řeší souvislou revitalizací tratě v úseku od žst. Mimoň po nz. Ostašov a součástí které byla původně i část, která je předmětem této dokumentace. S ohledem na pozdější dobu realizace širší stavby a současně akutnost řešení zabezpečení přejezdu P3415 s ohledem na nehodovost na uvedeném přejezdu, je zabezpečení přejezdu řešeno separátně v rámci této dokumentace.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

k. ú. Jablonné v Podještědí [656216]

Parcelní číslo	Vlastnické právo	Číslo LV:	Způsob využití:	Druh pozemku:	Způsob ochrany nemovitosti
st. 519	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	1043	-	zastavěná plocha a nádvoří	-
1399/17	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1	230	dráha	ostatní plocha	-
1487	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1	230	jiná plocha	ostatní plocha	-

k. ú. Markvartice v Podještědí [656232]

Parcelní číslo	Vlastnické právo	Číslo LV:	Způsob využití:	Druh pozemku:	Způsob ochrany nemovitosti
1477/5	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1	1205	dráha	ostatní plocha	-
1477/4	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	230	dráha	ostatní plocha	-
895/8	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	230	dráha	ostatní plocha	-
1410/6	Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí	1	ostatní komunikace	ostatní plocha	-
1410/1	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec	1041	silnice	ostatní plocha	-
1478	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	230	dráha	ostatní plocha	-

k. ú. Lvová [689475]

Parcelní číslo	Vlastnické právo	Číslo LV:	Způsob využití:	Druh pozemku:	Způsob ochrany nemovitosti
1162	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	55	dráha	ostatní plocha	pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně
1039	Město Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 22, 47125 Jablonné v Podještědí	1	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	vodní plocha	pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně CHKO - II.-IV.zóna
1134/1	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	55	dráha	ostatní plocha	pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně

B.2 Celkový popis stavby

Rozsah stavby:

- začátek stavby: km 114,515 (ZÚ kab. trasy zabzař. – VB Jablonné v Podještědí)
  km 114,500 (ZÚ kab. trasy nn přípojky – VB Jablonné v Podještědí)
- konec stavby: **km 116,700 (KÚ kab. trasy zabzař.)**
  km 115,242 (KÚ kab. trasy nn přípojky)

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.

Jedná se o změnu již dokončené stavby. Hlavním cílem stavby je doplnění závor na přejezdu P3415 v km 115,242 za účelem zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu.

Regionální dráha Děčín východ – Liberec, dle TTP je dráha vedena pod číslem 540D, dle KJŘ pod číslem 086. Trať není součástí evropské železniční sítě TEN-T.

Vzhledem k charakteru stavby nebyl stavebně technický ani stavebně historický průzkum proveden.

b) účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě

Jedná se o celostátní dráhu, na které je provozována železniční doprava.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, s ohledem na umístění a účel stavby navrhované kapacity stavby, včetně základních technických parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních

Předmětem stavby je změna zabezpečení železničního přejezdu P3415, který jsou v současnosti zabezpečen pouze světelným zařízením bez závor. Jedná se o úrovňové křížení železniční neelektrizované celostátní dráhy Děčín východ – Liberec s komunikací II/270 v ul. Lužická.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Stavba byla v předchozím stupni dokumentace připravována v rámci širší dokumentace s názvem „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“. Tato širší stavba řeší souvislou revitalizací tratě v úseku od žst. Mimoň po nz. Ostašov. Pro tuto širší stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. MUMI 3644/2019 dne 26.10.2020 (Městský úřad Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí) s nabytím právní moci dne 27.1.2021.

Vzhledem k tomu, že realizace širší stavby je naplánovaná na pozdější dobu (rok 2027) a současně je s ohledem na nehodovost na přejezdu akutně vyžadováno jeho zabezpečení bez prodlevy, je tato část širší stavby připravováno v rámci stavebního povolení touto dokumentací. Předkládaná dokumentace je v souladu s výše uvedeným Územním rozhodnutím.

f) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení

Nejsou žádné výjimky z technických požadavků na stavby ani z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo z platných předpisů a norem. Všechna použitá zařízení jsou schválená provozovatelem dráhy.

g) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska jsou uvedena v dokladové části dokumentace.

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., nová ochranná pásma a chráněná území

Stavba se nenachází v chráněném území.

i) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Celkový počet instalovaných výstražníků: 4 ks

Stavba se nedotýká hospodaření s dešťovou vodou. Stavba neprodukuje odpady, výkopová zemina bude použita k zpětnému zásypu, demontované PZS bude předáno správci.

Případné odpady je možné recyklovat či skládkovat ve společnosti **Ing. Milan Tichý-VOKA – Žizníkov,** Žizníkov 104 470 01, Česká Lípa.

Zařízení uvedené výše je pouze informativního charakteru, slouží pro potřeby dokumentace a není pro zhotovitele závazné.

Stávající zařízení bude předáno správci dle směrnice GŘ Správy železnic č. 42 hospodaření s vyzískaným materiálem.

j) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude členěna na 3 etapy:
- přípravné práce (práce bez nároku na výluky železničního provozu)
- stavební postup č. 1 (výluka zabzař)
- dokončovací práce (bez nároku na výluky železničního provozu)

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Podmínky a rozsah zkušebního provozu je dán vyhláškou Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. v platném znění, kterou se vydává stavební a technický řád drah.

Dle § 7 této vyhlášky slouží zkušební provoz k ověření funkce dokončené stavby dráhy jako celku nebo její samostatné části.

Zkušební provoz se zavádí před vydáním příslušného rozhodnutí speciálního stavebního úřadu zápisem, který obsahuje:

a) požadavky nezbytné pro zajištění bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy po dobu zkušebního provozu,
b) dobu jeho trvání podle povahy stavby,
c) způsob sledování stavby,
d) údaje, které je nutné zaznamenávat k vyhodnocení zkušebního provozu v souladu s projektem a podle potřeb vyplývajících z charakteru stavby (např. maximální výkony, zatížení, spotřeba energie, závady a účinky provozování dráhy a drážní dopravy).

Požadavky na předčasné užívání stavby a zkušební provoz musí být zpracován zhotovitelem stavby před vydáním příslušného rozhodnutí speciálního stavebního úřadu.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanistické řešení – kompozice prostorového řešení

Na přejezdu P3415 bude rekonstruováno stávající PZS za nové se závorami.

Instalace nové technologie PZS proběhne do nově zřízeného technologického domku u P3415.

Napájení PZS bude přípojkou s vyvedením z náhradního zdroje energie umístěném v ŽST Jablonné v Podještědí. Kabelové vedení povede v souběhu s vedením zabezpečovacího zařízení.

b) architektonické řešení – tvarové řešení, materiálové a barevné řešení

Technologický objekt bude betonový (rozměr 3x3m) a vstupní dveře budou vybaveny mřížemi, nebude vybaven klimatizací, větrání bude nucené, temperování bude zajištěno pomocí topných panelů.

B.2.3. Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření

Předmětem stavby je rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu P3415 v km 19,133. Přejezd jsou v současnosti zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením bez závor.

PS 11-11-01 ŽST Jablonné v Podještědí, SZZ

Nově bude přejezd doplněn o pozitivní signalizaci a závory, tedy přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2.

Výstražníky budou nové v plastovém provedení s pozitivní signalizací bez fotometrického dohledu. Výška výstražníku bude 2,2m nad komunikací, situovány budou dle polohopisu a situačního schématu.

Závorové stojany budou zavedeného typu s kontrolou celistvosti závorového břevna, situovány budou dle polohopisu a situačního schéma. Závorová břevna nebudou opatřena břevnovými svítilnami.

Přejezd budou zabezpečovat 2 závorovými stojany. Konfigurace výstražníků a závorových stojanů je následující:

- Závorový stojan s označením „A“ a výstražníkem “A“;
- Závorový stojan s označením „B“ s výstražníkem “B“;
- Závorový stojan s označením „C“ s výstražníkem “C“;
- Závorový stojan s označením „D“ s výstražníkem “D“.

SO 12-36-31 - Přejezd v km 115,242, rekonstrukce přípojky nn

Napájení PZS bude realizováno vyvedením ze stávající rozvodné skříně RO1, kde na vývodu bude osazen jistič 3x 40 A, a v délce 80 m bude vyvedeno z budovy kabelové vedení typu AYKY-J 4x50 mm^2. U budoucího náhradního zdroje el. energie (je předmětem širší stavby Revitalizace) bude vybudována kabelová skříň KS, do které bude toto vedení přivedeno a ukončeno.

Kabelová skříň KS u NZE
V nové kabelové skříní v pilíři bude na přívod osazen jistič 3x 32 A a následně bude vyvedeno kabelové vedení typu AYKY-J 4x50 mm2 do nového RP u přejezdu P3415. U vývodu KS bude osazen jistič 3x 25 A. V kabelové skříní bude vybudován v budoucnu druhý vývod pro přejezd P3414 kabelem typu AYKY-J J 4x50 mm2 a vývod bude jištěn jističem 3x 20 A. Rovněž bude v budoucnu kabelová skříň připojena na NZE.

Kabelová skříň RP1
Před RD bude vybudován nový přejezdový rozváděč, který bude plastový v samostatném pilíři. Přívod bude jištěn jističem o hodnotě 3x 20 A.
Mezi RP1 a část zab. zař. budou vyvedeny dva kabely jako nouzově vypínací, jehož svorky budou napojeny na vyřazovací cívku v RP1. Druhý typ kabelů bude napájet RD.
V kabelové skříni bude osazen vývod pro napájení dalšího přejezdu (P3416) jističem 3x 16 A. Tento přejezd již není předmětem této dokumentace, je součástí stavby Revitalizace a napájení jeho PZS bude součástí objektu SO 12-36-32, přičemž bude počítáno se stejným typem kabelu (AYKY-J 4x50 mm2).

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody – podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima

Předpokládaný příkon z technologického objektu je cca do 4 kVA.

c) celková spotřeba vody

Netýká se.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Stavba se nedotýká hospodaření s dešťovou vodou. Stavba neprodukuje odpady, výkopová zemina bude použita k zpětnému zásypu, demontované PZS bude předáno správci.

Případné odpady je možné recyklovat či skládkovat ve společnosti **Ing. Milan Tichý-VOKA – Žizníkov,** Žizníkov 104 470 01, Česká Lípa.

Zařízení uvedené výše je pouze informativního charakteru, slouží pro potřeby dokumentace a není pro zhotovitele závazné.

Stávající zařízení bude předáno správci dle směrnice GŘ Správy železnic č. 42 hospodaření s vyzískaným materiálem.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Netýká se.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Přejezd P3415 se nachází v intravilánu obce, technologie PZS proto bude vybavena zařízením pro nevidomé. Jeho řešení stavby bude po realizaci plně umožňovat bezbariérové užívání a je v

souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických vedení

Stavba se nachází na neelektrifikované trati. Technické provedení stavby je v souladu s platnými předpisy a normami.

Bezpečnost při užívání stavby je daná splněním podmínek technickobezpečnostní zkoušky a zkušebního provozu, kterou stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy a kterou se vydává stavební a technický řád č. 177/1995 Sb.

Technickobezpečnostní zkouškou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a její výsledek je podmínkou povolení zkušebního provozu.

Podmínky pro zahájení technickobezpečnostní zkoušky, podle charakteru stavby, jsou:
a) technická způsobilost určených technických zařízení,
b) provedení a vyhodnocení zkoušek únosnosti pláně tělesa železničního spodku,
c) zaměření prostorové průchodnosti,
d) prokázání přechodnosti.

Technicko-bezpečnostní zkouška se u jednotlivých staveb drah provádí v tomto rozsahu

a) u tratí

ověřením prostorové průchodnosti a měřením geometrické polohy koleje,

ověřením geometrické polohy koleje měřicím vozem pro geometrické parametry koleje nebo zkušební jízdou hnacího drážního vozidla v obou směrech rychlostí nepřekračující traťovou rychlost nebo zkušební jízdou pro měření bezpečně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty dráhy vybaveným drážním vozidlem nebo jednotkou v obou směrech jízdy zkušební rychlostí, odpovídající traťové rychlosti, zvýšené o 10 % za podmínky, že nedostatek převýšení v obloucích nepřesahuje mezní hodnoty, stanovené technickou normou, uvedenou v příloze č. 5 položka 160 o více než 10 % a nejsou nutná další omezení vzhledem k činnosti zabezpečovacího zařízení; při jízdě se současně ověřuje funkční součinnost jízdy drážního vozidla, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení; na tratích s rychlostí vyšší než 200 km/h se zkušební jízdy pro ověření bezpečnostně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty provádí vždy, a to s postupným zvyšováním rychlosti,

b) u sdělovacích zařízení prohlídkou a kontrolou zařízení, včetně měření technických parametrů zařízení a ověření jejich funkce,

c) u zabezpečovacích zařízení prohlídkou a kontrolou venkovní i vnitřní části zařízení, včetně měření technických parametrů zařízení a provedení jejich funkčních zkoušek. Ověřením úplnosti a správnosti vzájemných závislostí a ověřením činnosti zařízení zkušební jízdou hnacího drážního vozidla a vyhodnocením výsledků těchto prohlídek, kontrol a měření z hlediska shody provedení

stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Funkční zkoušky zabezpečovacího zařízení za provozu musí být provedeny tak, aby neohrozily bezpečnost provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy, případně i silničního provozu. Technicko-bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení,

d) u elektrických silnoproudých a pevných trakčních zařízení provedením napěťových a pantografových zkoušek a ověřením provozuschopnosti a bezpečnosti souvisejících drážních elektroenergetických zařízení. Technicko-bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení,

e) u staveb a rekonstrukcí mostních objektů a objektů mostům podobným provedením hlavní prohlídky, případně zatěžovací zkoušky k ověření projektovaných parametrů a chování konstrukce při kritickém zatížení. Zatěžovací zkouška se smí uskutečnit v rámci hlavní prohlídky anebo po jejím provedení. Postup provádění zatěžovací zkoušky je obsažen v technické normě uvedené v příloze č. 5 pod položkou 149. Základní statické zatěžovací zkoušky se provádějí u trvalých a dlouhodobých zatímních mostních konstrukcí od rozpětí 18 m, u zatímních mostních konstrukcí s rozpětím větším než 8 m před prvním použitím. Dále se provádějí u všech mostních konstrukcí, pokud byly navrženy projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. Dynamická zatěžovací zkouška se provádí, nevyhoví-li mostní konstrukce požadavkům při opakovaném statickém zatížení. Na tratích s rychlostí nižší než 200 km/h včetně se dále dynamická zatěžovací zkouška provádí u mostů s rozpětím větším než 50 m, nebo je-li délka spojité konstrukce větší než 80 m, a u všech konstrukcí, u nichž byly předepsány projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. Na tratích s rychlostí vyšší než 200 km/h se dynamická zatěžovací zkouška provádí u trvalých a dlouhodobých zatímních mostních konstrukcí od rozpětí 4 m,

f) u tunelů prokázáním prostorové průchodnosti podrobným zaměřením a provedením prohlídky (hlavní prohlídky).

Dle zákona č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách) § 47 odst. 1 jsou určená technická zařízení (UTZ): technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy anebo lyžařských nebo vodních vleků, jsou určenými technickými zařízeními, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Před uvedením určeného technického zařízení do provozu musí být schválena jeho způsobilost k provozu. Způsobilost určeného technického zařízení k provozu schvaluje drážní správní úřad vydáním průkazu způsobilosti, který vydává Drážní správní úřad na základě technické prohlídky a zkoušky, kterou zajistí výrobce nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na schválení určeného technického zařízení, na svůj náklad u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy.

Při provozování dráhy a při provozování drážní dopravy mohou být provozována jen určená technická zařízení s platným průkazem způsobilosti.

Určená technická zařízení v provozu podléhají pravidelným revizím, prohlídkám a zkouškám, kterými se ověřuje jejich technický stav a provozní způsobilost. Revize, prohlídky a zkoušky

určených technických zařízení v provozu mohou provádět jen fyzické osoby, které mají platné osvědčení o odborné způsobilosti. Osvědčení o odborné způsobilosti vydává drážní správní úřad.

Tímto postupem je zabezpečená bezpečnost při užívání stavby.

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů

Stavba se nachází na neelektrifikované trati, korozní průzkum nebyl zpracován. Stavba nevyžaduje žádnou nadstandartní ochranu proti bludným prdům.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Nejsou součástí stavby.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

PS 11-11-01 ŽST Jablonné v Podještědí, SZZ

popis stávajícího stavu

Přejezd P3415 je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným, které je dle ČSN 34 2650 ed.2 3. kategorie PZS 3SBI typu VÚD, indikační a ovládací prvky jsou v DK Jablonné v Podještědí, výstraha je spouštěna v závislosti na závěru vlakové cesty.

Přejezd je součástí SZZ Jablonné v Podještědí.

popis navrženého řešení

Z důvodu zvýšených nehodových událostí na přejezdu P3415 bylo rozhodnuto vypracovat přednostně projekt na zabezpečení tohoto přejezdu závorovými břevny. Součástí změny zabezpečení přejezdu je také náhrada stávajícího technologie PZS P3415 za novou, typu PZS 3ZBI, a náhrada stávajících kolejových obvodů v přilehlých kolejových úsecích. Všechny nové prvky budou navázány na stávající SZZ Jablonné v Podještědí.

a) energetické výpočty – spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných a jalových výkonů a návrh opatření na zajištění předepsaného účiníku

Předpokládaný příkon technologického objektu je cca do 4 kVA.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Dle §40 odst. 1 novely zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), účinné od 1.12.2021, se státní požární dozor dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, posouzením stavební nebo územně plánovací dokumentace, nevykonává u staveb kategorie 0 a I, „Stavba dráhy s výjimkou budovy nebo tunelů", je stavbou kategorie 0 (dle § 6 vyhlášky o kategorizaci staveb - bod g)) a nepředstavující zvláštní nebezpečí. U staveb kategorie 0 se ani nezpracovává požárně bezpečnostní řešení.

Technologický objekt PZS u přejezdu tvoří jeden samostatný požární prostor skládající se z jedné místnosti bez oken s jedněmi vstupními dveřmi. V objektu budou pouze dva malé otvory pro účely větrání. Domek není obsazený. Objekt bude stát samostatně v blízkosti přejezdu. V objektu bude umístěno elektrické zařízení.

Elektronický požární systém nebude zřizován. U malého technologického objektu/RD s bezobslužným zařízením na dráze nebude umístěn PHP. Technologický objekt je dle ustanovení §2 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, chápán jako stavba dopravní infrastruktury (zařízení na dráze), na který se nevztahují požadavky na obecné pozemní stavby podle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při jakémkoliv oprávněném vstupu do objektu musí mít obsluha s sebou v automobilu 1 ks PHP sněhový nebo plynový s čistým hasivem a s hasící schopností min. 89 B, C, resp. práškový s hasící schopností 34A, 183B, C (tzn. s náplní 5 kg nebo 6 kg).

V technologickém objektu se nebudou trvale nebo dlouhodobě zdržovat osoby. V objektu se bude zdržovat pouze údržba po dobu nezbytně nutnou pro provedení udržovacích prací nebo pro odstranění poruchy.

Technologický objekt bude typový výrobek, kde požární atest a požární zprávu řeší výrobce.

Zhotovitel vypracuje před započetím stavby „zásady opatření při úniku závadných látek“ nebo „havarijní plán“ (zhotovitel stavby zajišťuje ve smyslu ustanovení zákona 254/2001 Sb. Doplňování a upřesňování předloženého havarijního plánu včetně kontroly, jak jsou opatření plněna. Dále zajišťuje potřebné prostředky pro ochranu staveniště před povodněmi, jejich skladování a obměňování.).

Zhotovitel předá budoucímu správci objektu/stavby doklady k reléovým domkům, ve kterých budou patrné požárně technické charakteristiky včetně požárně bezpečnostního řešení zpracovaného pro výrobce. Pro zajištění přiměřené míry bezpečnosti bude uvedeným zejména doloženo:

1. Hodnoty požární odolnosti:
   - podlaha: protipožární odolnost REI 90 minut
   - stěna: požární odolnost REI 90 minut
   - strop: požární odolnost REI 90 minut
   - dveře: požární odolnost EI 30 DP1
2. Konstrukční systém – nehořlavý s konstrukcemi DP1
3. Třída reakce na oheň – A1 podle ČSN EN 13 501-5 pro zateplovací systém a betonové konstrukce
4. Chování při vnějším požáru:
   - Střešní krytina v systémové skladbě BROOF (t1) podle ČSN EN 13 501-5
   - Okolo technologického domku bude provedena vhodná terénní úprava šíře 1 m (např. betonová dlažba a štěrk uložený na fólii či textilii) z důvodu zabránění prorůstání vegetace a tvorby suchých stébelnatých/hořlavých látek.
   - Příjezdová komunikace pro požární techniku je do vzdálenosti 20 m od objektu

Zhotovitel předá objednateli stavby doklady o montáži ucpávek, doklady o oprávnění osob k montáži protipožárních ucpávek doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující požadované vlastnosti ucpávek z požárně bezpečnostního řešení. Nejpozději v dokumentaci skutečného provedení bude zpracován soupis požárních ucpávek a těsnění.

Ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací je nutné provést s dostatečným předstihem na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic.

Pro technologický objekt bude použito nehořlavých materiálů.

Během výstavby budou dodržovány požárně bezpečnostní požadavky pro práci na elektrickém zařízení a na stavbě bude přítomna havarijní souprava.

Při zařizování technologického objektu a při jeho vlastním provozování, je nutné respektovat požadavky na minimální bezpečnostní vzdálenosti topných těles a topných zařízení a dále i jiných elektrických spotřebičů od hořlavých konstrukcí a zařízení dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění p.p., ČSN 06 1008 a předpisů výrobce elektrického spotřebiče a respektovat určené prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010.

Vstupy kabelů do objektu z jiného prostředí, než přímo z terénu musí být na vstupu do objektu požárně utěsněny a opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o:

a. požární odolnosti,
b. druhu nebo typu ucpávky,
c. datu provedení,
d. firmě, adrese a jméně zhotovitele,
e. označení výrobce systému.

Vstupy kabelů do objektu ze šachty, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny požárně odolnou hmotou s odolností EI 60 (lze zpřesnit podle požární odolnosti konstrukce, kterou kabely prostupují), třída reakce na oheň musí být minimálně taková, jakou má konstrukce, kterou kabely prostupují.

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.

Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Technologický objekt je zařazen do bezpečnostní kategorie IV. Bezpečnostní projekt není vyžadován. Zhotovitel je povinen dodržet požadavek na min. zabezpečení pro stanovenou kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07.

Při návrhu systému zabezpečení objektu je nutné postupovat dle souboru norem ČSN EN 50131 Poplachové systémy s přihlédnutím k ČSN EN 50398 Poplachové systémy – Kombinované a integrované poplachové systémy.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá s úsporou energie ani s tepelnou ochranou.

a) kritéria hodnocení relevantních objektů, splnění požadavků na energetickou náročnost budov

Netýká se.

b) posouzení možnosti alternativních zdrojů energií včetně možnosti využití rekuperace energií

Netýká se.

c) stanovení celkové energetické spotřeby stavby

Předpokládaný příkon je cca do 4 kVA.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba nemá požadavky na hygienické, pracovní a komunální prostředí.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Pronikání radonu z podloží se stavby netýká.

b) ochrana před bludnými proudy

Stavba se nenachází na elektrifikované trati a nevyžaduje speciální ochranu před bludnými prdy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stavba nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem

Stavba nevyžaduje ochranu před hlukem.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v zátopovém území, nevyžaduje protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba nevyžaduje ochranu před vlivem poddolování, výskytem metanu ani před podobnými účinky.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba bude napojena na stávající rozvodnou síť Správy železnic.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nebude zřizováno nové připojení.

c) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky, včetně provizorních napojení dopravní infrastruktury

Netýká se.

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

B.4.1. Počáteční stav

a) Popis současného stavu:

Stavba bude realizována v mezistaničním úseku Jablonné v Podještědí – Rynoltice. Provoz na trati je řízen podle Dopravního a návěstního předpisu pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem SŽ D1 s účinností od 1. 7. 2022. Trať není vybavena ETCS, není zařazena do sítě TEN-T.

V současnosti je v ŽST Jablonné v Podještědí v činnosti SZZ 2. kategorie dle TNŽ 34 2620 elektromechanického typu – vzor 5007.

Ve stávajícím stavu je technologie PZS 3SBI typu VÚD, indikační a ovládací prvky jsou v DK, výstraha je spouštěna v závislosti na závěru vlakové cesty.

b) Parametry traťového úseku:

Traťový úsek:	Česká Lípa (mimo) – Liberec (mimo)
Kategorie dráhy podle TSI INF:	P4/F4
Maximální traťová rychlost:	60 km/h
Zábrzdná vzdálenost:	700 m
Traťová třída zatížení:	C2
Prostorová průchodnost:	GC
Trakční soustava:	nezávislá
Největší povolená délka vlaku:	542 m

B.4.2. Cílový stav

Organizování a provozování drážní dopravy dle předpisu SŽDC D1. Traťová ani staniční technologie se stavbou nezmění.

Stavba nemá vliv na parametry železniční trati, dynamický průběh rychlosti ani grafikon vlakové dopravy.

Návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy po dobu stavby je řešen v části B.8 Zásady organizace výstavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Drobné terénní úpravy se předpokládají pouze s úpravou terénu v okolí nového technologického objektu. Po realizaci stavebních prací bude upravený terén zatravněn.

b) použité vegetační prvky

Nejsou použity.

c) biotechnická opatření

Nejsou použita.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

a) Realizace stavby

Dočasným negativním působením v průběhu stavby bude zvýšená prašnost v bezprostředním okolí staveniště při realizaci opravných prací. Ke zhoršení kvality ovzduší dojde rovněž pouze krátkodobě během realizace stavby, a to především emisemi z těžké automobilové dopravy v rámci přesunů materiálu a na staveništi vlivem stavebních mechanismů. V intravilánu města a obcí bude nutné negativní vlivy tohoto projevu eliminovat např. vhodnou organizací práce (koordinací přesunů stavební techniky, optimalizací dopravních tras a vytížeností nákladních aut), očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště, ohrazením staveniště a kropením kritických míst.

Dalším zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů budou motory stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. Toto působení bude rovněž přechodné a nepřekročí období výstavby. Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých znečišťujících látek na okolí považovat za nepodstatný, zodpovědným pracovníkem bude v tomto případě stavbyvedoucí.

Vhledem k rozsahu stavby není předpokládáno s masivním nasazením stavební techniky a lze konstatovat, že vliv stavební techniky na ovzduší bude zanedbatelný.

b) Provoz po realizaci

Po dokončení stavby se nepředpokládá zhoršení stávající kvality ovzduší z provozu železnice.

Hluk

Během výstavby je třeba v blízkosti obytné zástavby dodržet následující opatření:

- Veškerou stavební činnost lze provádět pouze v době od 7 do 21 hod (limit 65 dB). Případné požadavky na noční práce je třeba v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, které stanoví další podmínky.

- Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností, dle možností umístit tyto stroje co nejdále od obytné zástavby.
- Minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné výstavby, hlučná stacionární zařízení je možné stínit mobilními protihlukovými zástěnami s pohltivým povrchem (útlum cca 4–8 dB(A)).
- Kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, tj. zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni a práci rozdělit do více dnů po menších časových úsecích (Při zkrácení provozní doby mechanizmů se snižuje celková průměrná hladina hluku pro 14hodinovou pracovní dobu a zvyšuje se přípustný limit).
- Včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech, a tak mu umožnit odpovídající úpravu režimu dne.
- Dodavatel stavby zajistí dodržení limitů hluku po dobu výstavby dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
- Investor závazně zakotví do smlouvy s dodavatelem režim činnosti mechanizmů uvedený v této práci. Za dodržení režimu bude zodpovědný stavbyvedoucí.
- Stavba má charakter opravných prací a ochrana před hlukem není řešena.

Voda

a) Povrchová voda

Území náleží k povodí řeky Labe. Území je odvodňováno sítí lokálních vodotečí přímo do Ploučnice a dále do Labe.

Charakter stavby neovlivní poměry a ani kvalitu povrchových vod. Stavba nevyvolává změny ve způsobu odvodnění tělesa trati, dešťové vody jsou a budou sváděny příkopy na terén a do recipientů (příkopy, vodoteče).

b) Záplavová území

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Záplavové území je vymezené návrhovou záplavovou čárou, v daném případě pro periodicitu Q_{100}, což je výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 100 let.

Řešená stavba se nenachází v záplavovém území.

c) Podzemní voda

Ochranná pásma vodních zdrojů ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod se v blízkosti záměru nenacházejí. K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít obecně v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které mají funkci kolektoru podzemní vody a omezením dotace srážkových vod. Během stavby se však zásahy takového rozsahu do stávajícího horninového prostředí nepředpokládají.

Půda

Při zásahu do pozemků zemědělského půdního fondu je nutné postupovat dle § 9 odst. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Dočasné zábory ZPF, nutné především pro vedení kabelových tras, nezbytná zařízení staveniště a manipulační plochy pro opravy mostů nepřekročí časově dobu 1 roku včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, tzn., že se jedná o nezemědělské využití pozemků dle § 9, odst. (2), písm. c) zákona, ve znění pozdějších předpisů, kdy souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu není třeba.

Stavba nevyžaduje dočasné zábory pozemků zemědělského půdního fondu.

Odpady

Během stavby vzniknou výzisky a odpady různých kategorií. Veškerý vyzískaný materiál je majetkem Správy železnic. Nakládání s výziskem ze staveb je řízeno Směrnicí GŘ č. 11/2004 – Směrnice pro hospodaření s vyzískaným materiálem v majetku Správy železnic, vydané pod č.j. 1664/04-OI dne 1.4.2004 včetně Změny č. 1 z ledna 2006. Tato zpráva proto pojednává pouze rámcově o materiálech, které spadají do kompetence kategorizátorů pro hospodaření s vyzískaným materiálem (kolejnice, výhybky, pražce, drobné kolejivo, transformátory).

S odpady bude nakládáno dle platné legislativy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Mimolesní zeleň

Stavba leží na pozemcích převážně v extravilánu obce, stavební činnost bude prováděna v dostatečné vzdálenosti od vzrostlé zeleně. S kácením mimolesní zeleně ve velkém objemu se neuvažuje.

V případě že výkopy zasáhnou do kořenového systému mimolesní zeleně je nutno postupovat následovně:

Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru:

Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.

Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.

Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu.

Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.

Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například:

- zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
- překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
- instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.

Podzemní sítě veřejné technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně ukládány do chrániček.

(Zdroj: AOPK ČR: Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017)

Lesní zeleň

Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani si nevyžádá žádné trvalé odnětí půdy z PUPFL. Kácení lesní zeleně se nepředpokládá.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Záměr nemá nepříznivý dopad na soustavu Natura 2000. Stanovisko je součástí dokladové části.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Záměr výše uvedenému posouzení nepodléhá. Stanovisko je součástí dokladové části.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma se stavbou nemění.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Záměr nevyžaduje žádná opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany ani z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Železniční přejezdy jsou místem, na kterých může dojít ke střetům vyplývajících z provozování drážní dopravy a silničního provozu. Prevence závažných nehod a havárií je řešena současnou legislativou – vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích a drážním zákonem.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1. Technická zpráva

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Místo stavby nebude napojeno na technickou infrastrukturu. Zařízení staveniště bude v blízkosti přejezdu.

b) přístup na stavbu po dobu výstavby

Přístup na staveniště bude po stávající komunikaci, případně po kolejích.

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace ani demolice nejsou.

Výkopy pro kabelizaci jsou minimální, kabelizace je vedena v dostatečné vzdálenosti od vzrostlé zeleně, proto se kácení nepředpokládá. Výkopy kolem vzrostlé zeleně budou prováděny ručně, v případě výkopu v bezprostřední blízkosti kořenového systému bude provedena ochrana kořenového systému.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasný zábor pro zařízení staveniště je navržen 100 m^2 na pozemku p.č. 1478 v k.ú. Markvartice v Podještědí.

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

V současnosti není pěší trasa přes přejezd bezbariérová. Po dobu rekonstrukce se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností orientace.

f) bilance zemních prací

Zemní práce jsou minimální. Přísun a odsun zemin ani deponie zemin se nepředpokládá.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavba neprodukuje odpady. Výkopová zemina bude použita ke zpětnému zásypu kabelových tras, případně rozhrnuta.

h) popis jednotlivých stavebních postupů

Stavba proběhne ve 3 etapách:

1. Přípravné práce 4 týdny
2. Výluka PZZ na P3415 2 dny
3. Dokončovací práce 2 týdny

Přípravné práce

Délka trvání: 4 týdny

Po zahájení stavby proběhnou přípravné práce, které nebudou mít vliv na úplné omezení silničního nebo železničního provozu na železničním přejezdu.

Do této skupiny prací lze zařadit:

- přípravu místa stavby
- provedení výkopů pro nové kabelové trasy a pro nové základy výstražníků
- výstavba technologického domku
- montáž technologie PZZ

Výluky železničního provoz

Bez nároku na omezení železničního provozu.

Výluky silničního provozu

Bez nároku na omezení silničního provozu.

Výluky zabezpečovacího zařízení

Bez výluky.

Výluka PZZ na P3415

Délka trvání: 2 dny

V rámci nepřetržité výluky bude provedeno:

- demontáž stávajícího PZZ
- osazení základů a nových výstražníků
- dokončení montáže technologie PZZ
- na konci výluky odzkoušení a zprovoznění PZZ

Výluky železničního provozu

Bez výluky, jízda vlaků na Op.

Výluky silničního provozu

Nepřetržitý provoz, ev. možnost zavedení kyvadlového provozu.

Před přejezdem P3415 bude osazeno dopravní značení *IP22 (Změna organizace dopravy)* s textem „*POZOR – ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ V ČINNOSTI*“ a *P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!)*.

Výluky zabezpečovacího zařízení

Výluka PZZ na přejezdu.

Přesný postup výluk bude stanoven výlukovým rozkazem.

Dokončovací práce

Délka trvání: 2 týdny

Práce bez nároku na úplnou výluku železničního i silničního provozu, práce související s ukončením stavební činnosti, např. uvedení staveniště, terénu do původního stavu apod.

Výluky železničního provozu

Bez nároku na omezení železničního provozu.

Výluky silničního provozu

Bez nároku na omezení silničního provozu.

Výluky zabezpečovacího zařízení

Bez výluky.

i) zásady požárně bezpečnostního řešení

Řešeno v části B.2.8.

j) provizorní stavy

Stavba nevyžaduje provizorní stavy.

k) dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby

S ohledem na charakter stavby není nutné vypracovat projekt dopravně inženýrských opatření (DIO). Před přejezdem P3415 bude pouze osazeno dopravní značení *IP22 (Změna organizace dopravy)* s textem *„POZOR – ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NENÍ V ČINNOSTI“* a *P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!)*.

l) požadavky na výluky veřejné dopravy (NAD)

Nejsou.

m) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba bude prováděna s ohledem na minimalizaci hluku, prachu a vibrací a na okolí.

Před výjezdem vozidel ze stavby bude zajištěno jejich očištění, v případě znečištění komunikace bude tato neprodleně uklizena.

Na stavbě bude umístěna mobilní havarijní souprava, pro urychlenou eliminaci případné havárie.

n) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.

o) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba bude probíhat za provozu, jízda vlaků na Op sníženou rychlostí.

p) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Před realizaci stavby bude vypracován „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který bude samostatnou přílohou.

Cílem tohoto plánu je:

- zajistit realizaci akce za podmínek definovaných obchodní smlouvou bez škod a mimořádných událostí
- minimalizovat úrazy
- žádné havárie (požáry apod.)
- žádné škody na majetku
- žádný negativní dopad na životní a pracovní prostředí

q) odvodnění staveniště

Ve stávajícím režimu.

B.8.2. Výkresy

Výkresy se nacházejí v samostatné části „C. Situační výkresy“ nebo v jednotlivých PS, SO v částech D.1 a D.2.

B.8.3. Harmonogram výstavby

Činnost	Týden						
	1	2	3	4	5	6	7
Přípravné práce							
Stavební postup, aktivace a prozkoušení PZZ							
Dokončovací práce							

B.8.4. Schéma stavebních postupů

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracováno.

B.8.5. Bilance zemních hmot

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracováno.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Netýká se.

V Praze, 04/2024, Ing. Ondřej Vránek